


معاونت شهرسازی و معماری

طرح‌های جدید توسعه شهر تهران
(راهبردی، ساختاری و عملیاتی)

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

ویرایش نهایی - بهار ۱۳۹۱

105-2-2-Rev24
Doc910210



شماره صفحه

فهرست مطالب

۱	فصل اول: ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه‌های شهر تهران
۲	(۱): ساختار پهنه‌بندی شهر تهران
۳	(۲): نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در "پهنه سکونت" (R)
۸	(۳): نحوه استفاده از اراضی ساخت و ساز در "پهنه فعالیت" (S)
۱۳	(۴): نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در "پهنه مختلف" (M)
۱۷	(۵): نحوه استفاده از اراضی در "پهنه حفاظت سبز و باز" (G)
۲۱	(۶): اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری
۲۲	فصل دوم: ضوابط و مقررات عام محدوده شهر تهران
۲۳	(۷): تراکم ساختمانی مجاز
۲۵	(۸): سطح اشغال و باز و مکان استقرار بنا (توده‌گذاری)
۲۷	(۹): تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک‌ها)
۳۱	(۱۰): بلندمرتبه‌سازی (۱۲ طبقه و بیشتر)
۳۲	(۱۱): شبکه معابر دسترسی
۳۴	(۱۲): پارکینگ
۴۲	(۱۳): حفاظت از میراث تاریخی شهر
۴۴	(۱۴): حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات)
۴۶	(۱۵): بافت‌های فرسوده و ریزدانه
۴۸	(۱۶): سایر ضوابط و مقررات ساخت و ساز

فهرست جداول

شماره صفحه

۷.....	جدول شماره (۱): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنه های سکونت (R)
۱۲.....	جدول شماره (۲): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنه های فعالیت (S)
۱۶.....	جدول شماره (۳): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنه های مختلط (M)
۲۰.....	جدول شماره (۴): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنه های حفاظت (G)
۲۴.....	جدول شماره (۵): فضاهای مجاز به استقرار در مشاعات
۳۵.....	جدول شماره (۶): پارکینگ های مورد نیاز واحدهای مسکونی در زیرپهنه سکونت
۳۵.....	جدول شماره (۷): پارکینگ های مورد نیاز مراکز محلات (به ازاء هر واحد)
۳۷.....	جدول شماره (۸): تعداد پارکینگ های مورد نیاز در زیرپهنه فعالیت (S) بر حسب نوع فعالیت و مقیاس عملکرد
۳۸.....	جدول شماره (۹): تعداد پارکینگ های مورد نیاز در زیرپهنه مختلط (M) بر حسب نوع فعالیت و مقیاس عملکرد
۳۹.....	جدول شماره (۱۰): ضوابط پارکینگ در فضاهای سیز عمومی و پارک ها با مقیاس عملکردی متفاوت در پهنه حفاظت
۵۴.....	جدول شماره (۱۱): فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه سکونت به عنوان خدمات پشتیبان سکونت
۵۵.....	جدول شماره (۱۲): عملکردهای مجاز به استقرار در پهنه مختلط سکونت و فعالیت اداری، تجاری و خدمات (M11)
۵۹.....	جدول شماره (۱۳): عملکردهای مجاز در پهنه مختلط سکونت و فعالیت های صنعتی و کارگاهی (M12)
۶۱.....	جدول شماره (۱۴): عملکردهای مجاز در پهنه مختلط سکونت و فعالیت های فرهنگی و گردشگری - اختلاط فرهنگی - تفرجی (M21)
۶۳.....	جدول شماره (۱۵): عملکردهای مجاز در پهنه مختلط سکونت فرهنگی و گردشگری - اختلاط ویژه (M22)

مقدمه

این سند، مجموعه‌ی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران است، که براساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، آذرماه ۱۳۸۶) تدوین شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هریک از پهنه‌های شهر تهران و همچنین ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز و شهرسازی در محدوده شهر تهران است.

مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، همراه با کلیه نقشه‌های یکپارچه ۱:۲۰۰۰ این طرح، سند اجرایی و ملاک عمل برای تحقق چشم‌انداز، اهداف و راهبردها و همچنین تکوین سازمان فضایی طرح جامع، به عنوان الگوی مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است.

با اجرای طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبات هدایت و کنترل تحولات کالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توأم‌ان به حقوق عمومی و خصوصی در سطح شهر با تلفیق مناسب آن در پیشبرد مدیریت توسعه و عمران شهری میسر می‌گردد.

سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران براساس بند (۳) مصوبه ۴۵۴ کمیسیون ماده پنج شهر تهران (موrex ۱۳۸۷/۰۹/۰۴) تهیه و در اسفندماه ۱۳۸۷ ارائه شده است. سند مذکور در سال ۱۳۸۸ در شهرداری تهران، معاونت شهرسازی و معماری و شهرداری مناطق، با دقت لازم، در جلسات کارشناسی متعدد بررسی گردیده و در مراجع تصمیم‌سازی نهایی گردید و در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۳۵۱/۱۵۳۷۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر الزام شهرداری به ارائه لایحه طرح تفصیلی، شهرداری تهران سند نهایی طرح تفصیلی شهر تهران را براساس سند مصوب طرح راهبری - ساختاری (جامع) شهر تهران و طرح تفصیلی ۱:۱۰۰۰۰ مصوب کمیسیون ماده پنج در اوخر سال ۱۳۸۸ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمود.

شورای اسلامی شهر تهران نیز، پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوطه، سرانجام در فروردین ماه ۱۳۹۰، طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران را تأیید و تصویب نمود.

از ابتدای سال ۱۳۹۰ نیز، طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، در کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران، تحت بررسی قرار گرفت، که نهایتاً براساس پیشنهادات اعضای کارگروه و سپس اعضا کمیسیون ماده پنج، اصلاحات لازم انجام و سند نهایی طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و ضوابط و مقررات آن، در اسفند ماه ۱۳۹۰، در کمیسیون ماده پنج شهر تهران، به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ نیز، به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید.

فصل اول

ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه‌های شهر تهران

(۱): ساختار پهنه‌بندی شهر تهران

(۲): نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در "پهنه سکونت" (R)

(۳): نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در "پهنه فعالیت" (S)

(۴): نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در "پهنه مختلط" (M)

(۵): نحوه استفاده از اراضی در "پهنه حفاظت سبز و باز" (G)

(۶): اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری



(۱) ساختار پهنه‌بندی شهر تهران


پهنه‌بندی استفاده از اراضی محدوده شهر تهران، مبتنی بر ساختاری است که برای جلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب کارکردها، کاربری‌ها و فعالیت‌ها و ارتقاء کیفیت و کارایی محیط شهری نظام یافته است. پهنه‌بندی شهر تهران در مقیاس کلان، بیانگر نحوه استفاده از اراضی در عرصه‌های متمایز شهری، با توجه به کارکردهای کلی و در مقیاس خرد، شامل ضوابط و مقرراتی است که نحوه و چگونگی ساخت و ساز در زیرپهنه‌ها، مانند حداکثر تراکم ساختمانی مجاز و چگونگی توده‌گذاری (سطح اشغال و محل توده‌گذاری و استقرار بنا در قطعه) و ارتفاع و تعداد طبقات مجاز ساختمان با توجه به عرض معبر و توان دسترسی شبکه شهری را، متناسب با مساحت قطعه و تراکم تعیین می‌سازد.

بر مبنای اصول پهنه‌بندی و نقشه مصوب آن در طرح جامع تهران، نقشه‌های طرح تفصیلی شهر تهران بصورت یکپارچه در محیطی مناسب از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مقیاس ۱:۲۰۰۰، سامان یافته، تا به عنوان سند مصوب و ملاک عمل شهر، موجبات پاسخگویی به صاحبان اراضی برای هرگونه ساخت و ساز، با تراکم‌های ساختمانی مجاز، را فراهم نماید.

نحوه استفاده از اراضی، چگونگی ساخت و ساز، کم و کيف فعالیت‌های قابل استقرار و بهره‌برداری‌های مجاز در هر محدوده از شهر تهران، براساس نقشه و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران است.

تدقیق و مرزبندی پهنه‌ها در طرح تفصیلی شهر تهران در قالب زیرپهنه‌ها با کد سه رقمی، بر مبنای معیارها و شاخص‌های کمی و کیفی و با توجه به ویژگی‌های هر پهنه و وجه غالب شکل گرفته قبلی و گرایش به انواع ساخت و ساز از نظر تراکم و طبقات و با جهت‌گیری‌های سازمان فضایی و ساماندهی سیما و کالبد شهر در مناطق شهری انجام گرفته است. بر این اساس "پهنه سکونت" با توجه به همگنی و وسعت قطعات، عرض معابر، تراکم و ارتفاع ساختمان‌ها و تعداد طبقات، سطح اشغال زمین و نیز میانگین تراکم نفر در هکتار، و همچنین "پهنه فعالیت" بر حسب مقیاس عملکردی (عملکردهای فراشهری، شهری، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی)، و "پهنه مختلط" با ترکیبی از شاخص‌های مذکور در پهنه‌های سکونت و فعالیت و سرانجام "پهنه حفاظت" (سبز و باز) با توجه به ویژگی‌های طبیعی خاص و با رویکرد حفاظت فعال، از یکدیگر متمایز شده‌اند.

در پهنه‌بندی طرح تفصیلی شهر تهران، ۵۵ زیرپهنه متمایز شده که نقشه‌های مقیاس ۱:۲۰۰۰ طرح تفصیلی شهر تهران، نشانگر موقعیت و پراکنش زیرپهنه‌های مذکور، در محدوده‌ی شهر تهران است. این نقشه‌ها، همراه با ضوابط و مقررات، به صورت توأمان، اسناد اصلی هدایت و کنترل تحولات کالبدی شهر تهران، را تشکیل داده و برای شهرداری تهران و کلیه دستگاه‌های اجرائی ذیربط و ذینفعان حقیقی و حقوقی محدوده شهر تهران، لازم الاجراست.



(۲) نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در "پنهن سکونت" (R)

پنهن سکونت، محدوده‌هایی از شهر است، که کاربری غالب آن مسکونی بوده و به غیر از قطعات و پلاک‌های مسکونی، شامل شبکه معابر و دسترسی‌ها، برخی از فعالیت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی و خدمات پشتیبان سکونت است. در این پنهن به منظور تأمین امنیت و آرامش، استقرار طیفی گسترده از فعالیت‌ها ممنوع و یا مشروط بوده، و صرفاً استقرار فعالیت‌های تجاری جزء خدمات در مقیاس محله‌ای و ناحیه‌ای، مرتبط با نیازهای اولیه ساکنان، شامل؛ آموزشی، بهداشتی - درمانی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی - گردشگری، ورزشی، پارکینگ‌های عمومی و فضای سبز مجاز است.

در پنهن سکونت، به منظور کاهش و تعدیل تقاضای سفر و افزایش سرزندگی در محیط‌های مسکونی، فعالیت‌های مجاز به استقرار شامل خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی و همچنین واحدهای تجاری خرد، برای رفع نیازهای خدماتی و مایحتاج روزمره ساکنین، با عملکرد در مقیاس محله ساماندهی می‌شوند تا تدریجیاً در مراکز محلات تمرکز یافته و یا موجبات شکل‌گیری مرکز محله را طبق اسناد توسعه و عمران محلات، فراهم سازند.

خدمات محله‌ای موجود پشتیبان سکونت (انتفاعی و غیرانتفاعی، مانند واحدهای تجاری خرد) در پنهن سکونت ثبیت می‌شود و کمبودهای خدماتی هر محله نیز در زیرپنهن‌های S124 M113 S214 M114 و M115 می‌باشد. به عنوان مرکز محله سامان یافته و یا با مکان‌یابی مرکز مناسبی برای محله، در پنهن‌های مسکونی، عرصه‌هایی برای استقرار خدمات پیش‌بینی شده و سامان می‌یابد.

پنهن کلان سکونت (R)، شامل؛ دو پنهن اصلی "مسکونی عام" و "مسکونی ویژه" با کد‌های یک رقمی (R1 و R2)، ۹ پنهن با کد دو رقمی شامل؛ مسکونی با تراکم کم (R11)، مسکونی با تراکم متوسط (R12) و مسکونی با تراکم زیاد (R13)، بافت مسکونی ارزشمند روستائی (R21)، بافت مسکونی ارزشمند تاریخی (R22)، بافت مسکونی ارزشمند معاصر (R23)، بافت مسکونی ارزشمند سبز (R24)، مسکونی ویژه پنهن مرکزی (R25) و مسکونی ویژه پنهن محورهای شهری و بلندمرتبه (R26) است، که با توجه به مولفه‌های کالبدی از جمله تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات، جمعاً در ۱۴ زیرپنهن با کد سه رقمی و به شرح جدول (۱) "ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپنهن‌های سکونت"، طبقه‌بندی شده‌اند. ضوابط و مقررات استفاده از اراضی در زیرپنهن‌های سکونت، به قرار زیر است:

۱-۲: نحوه ساخت و ساز در پنهن سکونت (شامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمانی) براساس جدول شماره یک این سند بوده و لازماً اجرا است.

۲-۳: محدوده‌هایی از پنهن سکونت شهر به دلیل برخورداری از ارزش‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، هویتی و یا موقعیت ویژه، از شرایط خاصی برای ساخت و ساز برخوردار بوده و تابع ضوابط و مقررات ویژه‌ای است.

شهردار تهران	رئیس شورای اسلامی شهر تهران	نماینده وزارت راه و شهرسازی (لار)	نماینده وزارت کشور	نماینده وزارت جهاد کشاورزی	نماینده وزارت نیرو	نماینده سازمان حفاظت محیط زیست	نماینده سازمان میلت فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
--------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------------	---

۳-۲: تعداد طبقات در پهنه سکونت، هماهنگ و متناسب با تراکم ساختمانی مجاز و سطح اشغال زمین است، که در زیر پهنه‌های مسکونی عام (R1) از ۲ تا ۶ طبقه متفاوت بوده و طبق جدول شماره (۱) این سند است.

۴-۲: در زیرپهنه‌های مسکونی عام (R1) و زیرپهنه‌های مسکونی ویژه (R25 و R26)، متناسب با کاهش سطح اشغال زمین، و با رعایت سقف تراکم مجاز ساختمانی، افزایش طبقات، با تایید شهرداری منطقه، مجاز است.

تبصره: شهرداری تهران (معاونت شهرسازی و معماری) ملزم است، ظرف مدت سه ماه دستورالعمل نحوه اجرای بند ۴-۲ را تدوین و اعمال نماید.

۵-۲: در کلیه زیرپهنه های سکونت عام (R1) به منظور ممانعت از تفکیک اراضی و املاک در قطعاتی با وسعت سه برابر حداقل اندازه قطعه، یک طبقه تشویقی با تراکم متناظر و در قطعاتی با وسعت پنج برابر حداقل اندازه قطعه، دو طبقه تشویقی با تراکم متناظر مجاز است. برای مواردی که تعداد طبقات، ۱۲ طبقه و بیشتر باشد، منوط به تهیه طرح توجیهی و تصویب در کمیسیون ماده پنج، است.


۶-۲: در زیرپنهانه های مسکونی عام (R1)، سطح اشغال در کلیه قطعات، (اعم از زیربنای مفید و غیر مفید)، حداقل تا ۶۰ درصد مساحت ملک طبق سند مالکیت است. در کلیه قطعات زیرپنهانه های مذکور، که طول آنها مساوی یا بیشتر از ۲۵ متر و یا وسعت آن ها ۱۸۰ مترمربع و یا بیشتر باشد، پیشروی طولی تا ۲ متر، با حفظ سطح اشغال و رعایت همچواری ها و حقوق همسایگی، مجاز است.

تبصرة: به منظور مساعدة در ثامین پارکینگ، پیشوی طولی به میزان یک متر، مازاد بر مقادیر مذکور، بدون سقف اساسی، صرفاً در طبقه همکف، مجاز است.

۲-۷: میزان سطح اشغال زیرزمین اول ساختمان‌های مسکونی حداقل تا ۸۰ درصد وسعت قطعه به شرط عدم قطع درختان، مجاز است. در زیرزمین‌های دوم به پایین، در قطعات با حداقل مساحت ۲۰۰ مترمربع، میزان سطح اشغال صرفاً جهت احداث پارکینگ و مشاعرات مربوطه، تا ۱۰۰ درصد قطعه با رعایت کلیه جوانب فنی و برای اراضی دارای شبیب قابل توجه، با تأیید شهرداری منطقه، مجاز است. در مواردی که سطح اشغال زیرزمین بیشتر از سطح اشغال طبقه همکف باشد، سقف زیرزمین نباید از تراز کف اعلام شده، تجاوز نماید.

۲-۸: محل استقرار ساختمان (توده‌گذاری) در تمامی قطعات پهنه سکونت، ضمن رعایت حقوق همسایگی و رعایت حد اکثر سطح اشغال و حد اکثر پیشروی طولی و طبقات مجاز، صرفاً در سطح ۷۰ درصد مساحت قطعه با پیشروی از شمال در طول قطعه، مجاز است. در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالی زمین، نحوه استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، توسط شهرداری منطقه، تعیین می‌شود.

۲-۹: در تمامی زیرپنهنهای سکونت، تعداد طبقات مسکونی و تراکم مجاز ساختمانی در جدول شماره (۱)، از اولین طبقه مسکونی به بالا، محاسبه می‌شود.



۱۰-۲: پارکینگ مورد نیاز برای هر واحد مسکونی در پهنه سکونت (R)، و برای کلیه واحدهای مسکونی هر ساختمان، حداقل یک واحد پارکینگ برای هر واحد مسکونی است، که در همان قطعه و در صورت عدم امکان تامین پارکینگ در آن قطعه، در پارکینگ‌های خارج از ملک در شعاع حداقل ۲۵۰ متر، با اسناد تفکیکی مجاز است.

تبصره: شهرداری تهران ملزم است طی سه دوره پنج ساله در کلیه محلات شهر تهران، به ویژه در محلاتی که تامین پارکینگ در قطعات مسکونی امکان‌پذیر نیست، موجبات احداث پارکینگ‌های طبقاتی را طبق استانداردهای لازمه و براساس اسناد توسعه و عمران محله، فراهم نماید.

۱۱-۲: احداث واحدهای مسکونی با مساحت (زیربنا) کمتر از ۳۵ مترمربع، (سطح مفید) با توجه به حداقل بعد خانوار و حداقل سرانه زیربنای خالص مسکونی (حدود ۱۷/۵ مترمربع برای هر فرد) تا افق طرح (۱۴۰۵)، مجاز نیست.

۱۲-۲: در کلیه پهنه‌های سکونت، به استثنای زیرپهنه‌های R111 و R112، بافت‌های ارزشمند سبز، روستایی و تاریخی اعمال حداقل تراکم ساختمانی مجاز، منوط به رعایت حداقل اندازه قطعه و حداقل عرض معبر، طبق جدول شماره (۱) است.

۱۳-۲: ضوابط و مقررات ساخت و ساز در بافت مسکونی ارزشمند معاصر (R231)، طبق اصول و ضوابط طرح‌های مصوب پهنه‌های مذکور است.

تبصره: ساخت و ساز بافت ارزشمند معاصر نارمک (R231)، طبق ضابطه وضع موجود ملاک عمل در این محدوده است.

۱۴-۲: در تمامی زیرپهنه‌های سکونت عام (R1) و زیرپهنه‌های سکونت ویژه (R25 و R26)، اگر مساحت ملک کمتر از حد نصاب اندازه قطعه و یا عرض گذر مجاور آن، کمتر از حداقل‌های جدول شماره (۱) باشد، از حداقل تعداد طبقات مجاز ساختمان، یک طبقه با تراکم متناظر کاهش می‌یابد. در مواردی که قطعه‌ای هم از لحاظ حداقل اندازه و هم از لحاظ عرض گذر مجاور، کمتر از حداقل‌های جدول (۱) باشد، دو طبقه از حداقل تعداد طبقات با تراکم متناظر، کاهش می‌یابد.

تبصره (۱): کاهش طبقات، می‌باید به گونه‌ای اعمال شود، که تعداد طبقات از ۳ طبقه روی پیلوت و زیرزمین کمتر نشود.


تبصره (۲): کاهش طبقات در زیرپهنه‌های مسکونی با تراکم کم، اعمال نمی‌شود.

تبصره (۳): ساخت و ساز در قطعات ریزدانه، طبق بندۀ‌های ۱-۱۰-۵ تا ۱۰-۱ فصل دوم مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است.

تبصره (۴)*: تقلیل حداقل اندازه قطعات، در زیرپهنه‌های مسکونی ویژه (R26)، مشتمل بر تقلیل اندازه قطعه، از ۱۰۰۰ به ۷۵۰ مترمربع، در زیرپهنه (R261) و از ۱۵۰۰ به ۱۰۰۰ مترمربع در زیرپهنه (R262) و از ۵۰۰۰ به ۳۰۰۰ مترمربع، در زیرپهنه (R263) است.

تبصره (۵)*: حذف قید سقف واحد پذیری سکونت، در زیرپهنه‌های مسکونی ویژه (R241).

* مصوب کمیسیون ماده پنج، با لحاظ انعکاس آن به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران.



۱۵-۲: شهرداری تهران، ملزم است با توجه به مصوبه طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران (ماده سه، تبصره دو) در سال اول اجرای طرح تفصیلی، در چارچوب بازنگری طرح تفصیلی جدید شهر تهران، ضمن تعیین حداقل اندازه قطعات به تفکیک مناطق در زیرپنهنهای مسکونی با تراکم کم، نسبت به تدقیق منطقه‌ای اندازه حداقل قطعات و عرض معابر در سایر زیرپنهنهای مسکونی نیز اقدام نماید.

۱۶-۲: احداث ساختمان بلندمرتبه در زیرپنهنه مسکونی ویژه R263، در قطعات با حداقل مساحت ۳۰۰۰ مترمربع، منوط به تهیه طرح سه بعدی و تایید آن در مراجع ذیصلاح است.

(الف): مرجع رسیدگی و تایید نهایی طرح‌های توجیهی قطعات ۳۰۰۰ مترمربع و بیشتر، به پیشنهاد شهرداری منطقه، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است.

(ب): شهرداری تهران مکلف به تهیه دستورالعمل طراحی برای ساختمان‌های بلندمرتبه مسکونی، ظرف مدت یکسال، پس از ابلاغ طرح تفصیلی تهران و تصویب آن در مراجع قانونی مربوطه است.

(ج): با ابلاغ طرح تفصیلی، ضوابط بلندمرتبه سازی به شیوه هرمی، ملغی است.

۱۷-۲: در زیرپنهنهای مسکونی ویژه R261، در قطعاتی با مساحت کمتر از ۳۰۰ مترمربع، حداکثر تعداد طبقات مجاز ساخت و ساز، سه طبقه، با حداکثر سطح اشغال ۵۰ درصد و در زیرپنهنهای مسکونی ویژه R262 و R263، در قطعاتی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع، حداکثر تعداد طبقات مجاز ساخت و ساز، چهار طبقه با حداکثر سطح اشغال ۵۰ درصد است.

۱۸-۲: شهرداری تهران، در سال اول اجرای طرح تفصیلی، ملزم به تدوین دستورالعمل تعیین نسبت‌های عرض (بر یا لبه) به طول (عمق) قطعه برای شرایط متفاوت در زیرپنهنهای مسکونی ویژه (R26) است.

۱۹-۲: شهرداری تهران موظف است، ظرف مدت یک ماه، با همکاری و تایید دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در پنهنهای سکونت (R) محدوده‌هایی را که دارای شرایط خاص هستند، شناسایی و در حد تراکم مصوب طرح جامع و یا در حد تراکم وضع موجود ملاک عمل و یا در حد تراکم وضع موجود غالب محدوده مورد نظر، تشییت و در نقشه‌های طرح تفصیلی شهر اعمال نماید. (از جمله اراضی باغات کن، شهرک آزادشهر در منطقه ۲۲، شهرک گلستان در منطقه ۴ و حریم امنیتی کاخ سعدآباد)

۲۰-۲: در کلیه زیرپنهنهای مسکونی، به غیر از پنهنهای ارزشمند سبز، روستایی و تاریخی/ در قطعات با مساحت بیش از ۲۰۰۰ مترمربع، احداث بنای مسکونی بلندمرتبه، با ارائه طرح توجیهی (شهرسازی، زیستمحیطی، اقتصادی و فنی) و منوط به تصویب در کمیسیون ماده پنج شهر تهران است.



ضوابط و مقررات طرح تفصیلی سکونت (R) در زیرینه های ساز در شهر تهران (نقشه های ۱:۳۰۰۰)

جدول شماره (۱): ضوابط استناده از اراضی و ساخت و ساز در زیرینه های ساز در زیرینه های سکونت (R)

ردیف رقمی	بهندگی اصلی	ردیف رقمی	بهندگی بند	ردیف رقمی	کد سه رقمی	مشخصات کلی زیرینه ها	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر تعداد طبقات	حداکثر سطح اشغال	حداکثر اندازه قطرات	حداکثر اندازه عرض عابر	حداکثر اندازه ساختنی مجاز
-	-	R111	بند	-	R11	مسکونی بازی و مسکونی ۲ طبقه	۲	۲	٪۶۰	٪۷۸۰	-	ساختمانی مجاز
-	-	R112	بند	-	R11	مسکونی بازی و مسکونی ۳ طبقه	۳	۳	٪۶۰	٪۷۸۰	-	ساختمانی مجاز
A	۴۰۰	R121	بند	۱۰	R12	مسکونی ۴ طبقه	۴	۴	٪۶۰	٪۷۸۰	۴۰۰	ساختمانی مجاز
۱۰	۲۵۰	R122	بند	۱۲	R12	مسکونی ۵ طبقه	۵	۵	٪۶۰	٪۷۸۰	۲۵۰	ساختمانی مجاز
۱۲	۳۰۰	R131	بند	-	R13	مسکونی بازیم زیاد	۶	۶	٪۳۹۰	٪۷۸۰	۳۰۰	ساختمانی مجاز
-	-	R211	بند	-	R21	بافت مسکونی ارزشمند روسایی	۱	۱	٪۱۰۰	٪۵۰	-	ساختمانی مجاز
-	-	R212	بند	-	R22	بافت مسکونی ارزشمند تاریخی	۳	۳	٪۱۰۰	٪۴۰	-	ساختمانی مجاز
-	-	R221	بند	-	R23	بافت مسکونی ارزشمند معاصر	۲	۲	٪۱۰۰	٪۵۰	-	ساختمانی مجاز
تبیيت وضع موجود براساس طرح های قبلی مصوب												
-	-	R231	بند	-	R24	بافت مسکونی ارزشمند سبز	۴	۴	٪۱۱۰	٪۳۰	-	ساختمانی مجاز
۱۲	۳۰۰	R241	بند	۱۲	R25	بافت مسکونی ارزشمند سبز	۵	۵	٪۲۵۰	٪۳۰	۳۰۰	ساختمانی مجاز
۱۴	۷۵۰	R251	بند	۱۴	R26	بافت مسکونی و بزرگتر	۷	۷	٪۲۸۰	٪۴۰	۷۵۰	ساختمانی مجاز
۱۶	۱۰۰۰	R261	بند	۱۶	R26	بافت مسکونی و بزرگتر	۹	۹	٪۳۱۰	٪۳۵	۱۰۰۰	ساختمانی مجاز
۲۰	۳۰۰۰	R262	بند	۲۰	R263	بافت مسکونی و بزرگتر	۱۲	۱۲	٪۳۰	٪۳۰	۳۰۰۰	ساختمانی مجاز
مسکونی ویژه												
R2												

نماینده اسلام مریث فرهنگی	نماینده سازمان حفاظت محیط زیست	نماینده وزارت نیرو	نماینده وزارت کشاورزی	نماینده وزارت راه و شهرسازی	نماینده وزارت کشور	نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
هشام دینی و گذشگری	هشام دینی و گذشگری	هشام دینی و گذشگری	هشام دینی و گذشگری	هشام دینی و گذشگری	هشام دینی و گذشگری	هشام دینی و گذشگری

شهردار تهران

میس شورای اسلامی شهر تهران

نماینده وزارت

مسکونی ویژه

کشور

نماینده وزارت



(۳) نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در "پهنه فعالیت" (S)

این پهنه، قسمت‌هایی از شهر است، که وجه غالب آن، کار و فعالیت بوده و سهم سکونت در آن بسیار محدود و تابع نظم عمومی این پهنه و فضاهای کار و فعالیت است. تعیین و تدقیق این پهنه در محدوده شهر، برای متمایز کردن پهنه‌های کار و فعالیت از سایر پهنه‌ها، به ویژه سکونت است، تا ضمن ارتقاء کیفیت محیط شهری، رونق فعالیت در فضاهای شهری میسر شود. این پهنه در عرصه‌های بسیار متراکم فعالیت با دسترسی‌های ضعیف و استقرارهای خطی و پراکنده محدود شده و در مراکز جدید و پهنه‌های مستعد و رو به توسعه شهری، با دسترسی‌های مناسب به معابر اصلی، خطوط و ایستگاه‌های اصلی مترو، گسترش یافته است.

این پهنه به تفکیک زمینه‌های فعالیت، از زیرپهنه‌های متمایز تجاری، خدماتی، اداری و صنعتی و یا اختلاطی از این فعالیت‌ها در مقیاس عملکردی محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، شهری و فرانشهری تشکیل شده و عرصه اصلی استقرار و بارگذاری مناسب فعالیت، برای جلوگیری از تداخل نامناسب کاربری‌ها، ارتقاء کیفیت محیط شهری، و در جهت رونق فعالیت‌های سازگار با محیط زندگی ساکنین شهر تهران است. سکونت در پهنه فعالیت، با توجه به نظم عمومی فضاهای کار و فعالیت، معطوف به ثبیت سکونت موجود در فضاهای سنتی فعالیت (مانند بازار) و ساماندهی سکونت موجود در فضاهای فعالیت به شیوه‌ای مناسب و توانمند، برای سرزنشه‌ماندن شبانه روز فضاهای فعالیت مدرن (مانند مراکز و پر迪س‌های شهری) است.

عرصه‌های فعالیت در شهر تهران، با استفاده از محدوده‌های مستعد توسعه و تبدیل کاربری‌های، ناهم‌سنخ، نامناسب و ناسازگار با محیط شهری (مانند کاربری‌های نظامی، انبارهای متروکه، صنایع مزاحم و ...) گسترش و توسعه یافته، و در عرصه‌های خاص، مانند بافت‌های متراکم با دسترسی‌های ضعیف و استقرارهای خطی و پراکنده، محدود شده است.

پهنه کلان فعالیت (S)، شامل سه پهنه اصلی با کد یک رقمی (S1 S2 و S3)، هفت پهنه با کد دو رقمی شامل؛ بازار (تجاری، خدماتی و فرهنگی) (S11)، محورها و گستره‌های تجاری، اداری و خدمات (S12)، گستره‌ها و مراکز تجاری، اداری و خدمات (S21)، گستره‌ها و مراکز تجاری، اداری و خدمات (با غلبه فرهنگی) (S22)، صنعت (S31)، گستره و محور کارگاهی - تولیدی (S32) و بالاخره خدمات صنعتی و فنی (S33) است که با توجه به مقیاس و نوع عملکرد و عوامل مختلف کالبدی از جمله تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات، در ۱۹ زیرپهنه با کد سه رقمی و به شرح جدول شماره (۲) طبقه‌بندی شده‌اند. ضوابط و مقررات استفاده از اراضی در زیرپهنه‌های فعالیت، به قرار زیر است:

۱-۳: ویژگی‌های کالبدی و نحوه ساخت و ساز در پهنه فعالیت شامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمانی در جدول شماره (۲) این سند ارائه شده و لازم‌اجرا است.

نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	نماینده سازمان حفاظت محیط زیست	جهاد کشاورزی	نماینده وزارت نیرو	نماینده وزارت	نماینده وزارت راه و شهرسازی	رئیس شورای شهر تهران	شهردار تهران
---	--------------------------------	--------------	--------------------	---------------	-----------------------------	----------------------	--------------

۲-۳: عقب نشینی توده ساختمان و تورفتگی در طبقه همکف با آزادسازی فضای برای تردد، تجمع و مکث عابرين پیاده در محورهای فعالیت زیرپنهنهای (S1) و (S2)، به میزان حداقل ۳ متر الزامی است. بدیهی است فضای حاصل از عقب نشینی توده ساختمانی، تحت مالکیت صاحب ملک بوده، و جزء تراکم و سطح اشغال محسوب نمی‌گردد. ولی مالک مکلف است موجبات استفاده عمومی از این فضاهای را فراهم سازد.

تبصره: در مواردی که عقب نشینی و تورفتگی به دلایل فنی به تشخیص شورایی معماري منطقه، امکان پذیر نیست، صدور پروانه بدون عقب نشینی، بلا مانع است.

۳-۳: در برخی از زیرپنهنهای فعالیت (S)، شامل S121، S122، S123، S211، S212 و S213 ایجاد پیلوت در جوار معتبر اصلی ممنوع و حداکثر ارتفاع مفید ساختمان در طبقه همکف و اول برای واحدهای تجاری با نیم طبقه، حداکثر ۶/۴ متر و در زیرزمین، همکف و طبقه اول (بدون نیم طبقه) برای واحدهای تجاری حداکثر ۴/۵ متر مجاز است. احداث نیم طبقه در واحدهای تجاری در طبقات دوم به بالا ممنوع است.

۴-۳: عملکرد، یا کاربری تجاری در این پنهنه، شامل کلیه واحدهای تجاری (مغازه‌ها و صنوف)، فروشگاه‌های بزرگ، پاسازها، دفاتر تجاری، شعب بانک‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌هایی است، که طبق قانون تجارت و مشابه آن اداره می‌گرددند.
تبصره: شهرداری تهران مکلف به تعیین عملکردهای مجاز به استقرار، در کلیه زیرپنهنهای استفاده از اراضی، ظرف مدت دو سال است، تا پس از تصویب در مراجع ذیصلاح، مبنای استقرار فعالیت، در پنهنه‌ها شود.

۵-۳: در تمامی زیرپنهنهای فعالیت، در صورتی که مساحت ملک به حد نصاب اندازه قطعه، نرسد، یا عرض گذر مجاور آن کمتر از حداقل‌های پیش‌بینی شده در جدول شماره (۲) باشد، حداکثر تعداد طبقات مجاز ساختمان، یک طبقه با تراکم متناظر، کاهش می‌یابد. در صورتی که ملکی، هم از لحاظ حداقل اندازه قطعه و هم از لحاظ عرض گذر، کمتر از حداقل‌های تعیین شده در جدول باشد، حداکثر تعداد طبقات، ۲ طبقه با تراکم متناظر، کاهش می‌یابد، مشروط بر این که پس از کاهش طبقات، تعداد طبقات باقیمانده روی زمین در اراضی و املاک با وسعت ۳۰۰ مترمربع و بیشتر، کمتر از ۳ طبقه نباشد. در زیرپنهنه S212 احداث بنا در چارچوب ضوابط زیرپنهنه مذکور، منوط به ارائه طرح توجیهی مربوطه و تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است.

تبصره (۱): در کلیه زیرپنهنهای فعالیت، به استثنای زیرپنهنه S124 در صورتی که اندازه قطعه، کمتر از ۳۰۰ متر مربع باشد، احداث صرفاً یک طبقه برای فعالیت، با ۱۰ درصد سطح اشغال، پس از رعایت اصلاحی و با تامین پارکینگ و رعایت حقوق قطعات هم‌جاوار با تایید شهرداری منطقه، مجاز است. در هر حال عرض گذر باید از ۶ متر کمتر باشد.

تبصره (۲): در زیرپنهنهای S121 برای قطعات با وسعت ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداکثر طبقات ۹ طبقه و حداکثر تراکم ۴۲۰ درصد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات زیرپنهنه مذکور است.



- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران -

تصریه (۳): کاهش طبقات در زیر پهنه های S3 برای قطعات بین ۳۰۰ متر مربع تا حد نصاب مساحت قطعه در زیر پهنه های مذکور، به گونه ای اعمال می شود که تعداد طبقات دو طبقه با کاهش تراکم متناظر در سطح اشغال مجاز زیر پهنه است.

تصریه (۴): کاهش طبقات در زیر پهنه های S3 به گونه ای اعمال می شود که تعداد طبقات از ۲ طبقه کمتر نباشد.

۶-۳: در کلیه زیر پهنه های فعالیت (S1) و (S2)، به منظور ممانعت از تفکیک اراضی و املاک، در قطعاتی با وسعت سه برابر حداقل اندازه قطعه، یک طبقه تشویقی با تراکم متناظر و در قطعاتی با وسعت پنج برابر حداقل اندازه قطعه، دو طبقه تشویقی با تراکم متناظر مجاز است. برای مواردی که تعداد طبقات، ۱۲ طبقه و بیشتر باشد، منوط به تهیه طرح توجیهی و تصویب در کمیسیون ماده پنج، است.

۷-۳: احداث بناهای بلند مرتبه، در زیر پهنه S121 و S125، بارعاایت ضوابط مربوطه طبق جدول شماره (۲) و حفظ سیما و منظر شهری، پس از تهیه و تصویب ضوابط طرح بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده پنج شهر تهران و با ارائه گزارش توجیهی و نقشه های طرح اولیه و سه بعدی پروژه، پس از تأیید معاونت شهرسازی و معماری، بلامانع است.

تصریه: تا زمان تصویب ضوابط بلند مرتبه سازی، احداث بناهای بلند مرتبه (۱۲ طبقه و بیشتر) در سطح شهر تهران، به صورت موردنی و صرفاً با تصویب کمیسیون ماده پنج، مجاز است.

۸-۳: در کلیه قطعات زیر پهنه S222 نقشه های طرح تفصیلی، تهیه طرح های موضعی ویژه و تأمین فضای سبز و باز، در حداقل ۵۰ درصد سطح زمین، الزامی است.

۹-۳: در زیر پهنه های S321 و S322 احداث فضاهای مسکونی پشتیبان صنعت (مهمان پذیر، پانسیون، استراحتگاه مخصوص کارکنان) مشروط به عدم دسترسی مستقل و در حد نیاز مجموعه های صنعتی، حداکثر در دو طبقه مجاز است.

تصریه: صدور پروانه با کاربری مسکونی در پهنه (۵)، برای محدود پلاک هایی که از قبل مسکونی با پروانه و یا پایان کار بوده اند، در حد تراکم موجود (حقوق مکتبه) مجاز است.

۱۰-۳: نوع بھر برداری، نحوه بارگذاری، سطح اشغال و تعداد طبقات بناهای بلند مرتبه در زیر پهنه S125 براساس ضوابط مصوب بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده پنج شهر تهران و با ارائه گزارش توجیهی مربوطه به پیشنهاد شهرداری منطقه و تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بلامانع خواهد بود. تا زمان تصویب ضوابط بلند مرتبه سازی، احداث بناهای بلند مرتبه (۱۲ طبقه و بیشتر) در سطح شهر تهران به صورت موردنی و صرفاً با تصویب کمیسیون ماده پنج مجاز است.



۱۱-۳: احداث بنا در قطعات تخصیص یافته به صنعت در پهنه S31 بر اساس طرح ویژه، پس از اخذ موافقت های اصولی مربوطه از دستگاه های ذیربسط (وزارت صنایع و سازمان حفاظت محیط زیست) و ضمن رعایت حدائق بیست درصد (٪۲۰) فضای سبز و باز عمومی و تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مجاز است.

تبصره: در کلیه زیرپهنه های S12 و S2 و S3 تخصیص ۲۰ درصد از عرصه هر پلاک به فضای سبز الزامی است.

۱۲-۳: ارتفاع مجاز ساخت و ساز در زیرپهنه های S12 و S322 و S312 حداکثر ۱۰ متر و در زیرپهنه های S321 و S331 حداکثر ۱۲ متر است.

۱۳-۳: برای ساخت و ساز در کلیه پلاک هایی که در زیرپهنه های S121 و S125 و S211 و S212 قرار گرفته اند، تدوین و تصویب دستورالعمل طراحی شهری، توسط معاونت شهرسازی و معماری الزامی است. همچنین تهیه «طرح توجیهی سه بعدی»، برای پلاک هایی با وسعت بیش از سه هزار مترمربع و فضاهای پیرامونی آن (حدائق در یک بلوک شهری)، با پیشنهاد اولیه شهرداری منطقه، و سپس تایید و ابلاغ نهایی طرح توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، الزامی است.

۱۴-۳: در کلیه زیرپهنه های فعالیت، برای قطعات شمالی محورهای شرقی - غربی که توده ساختمانی آنها در شمال قطعه شکل گرفته، حیاط و فضای باز مجاور معبر می باید از بدنه یا جداره نرم و شفاف و رویت پذیر (دیوار کوتاه با ارتفاع بین ۵۰ تا ۸۰ سانتیمتر همراه با نرده، مشجر و ...) برخوردار بوده و فاقد دیوار باشد.

۱۵-۳: در کلیه زیرپهنه های فعالیت که دارای طرح های موضعی است، تفکیک اراضی و املاک تا زمان تهیه و تصویب طرح ویژه مربوطه، ممنوع بوده و پس از آن نیز صرفاً در چارچوب ضوابط طرح موضعی مصوب است. همچنین تا زمان تهیه و تصویب طرح های مذکور، چنانچه مالک قطعه ای، تقاضای پروانه مسکونی داشته باشد، در چارچوب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آئین نامه اجرایی آن، در قطعات با مساحت کمتر از ۳۰۰ مترمربع صرفاً با سطح اشغال ۵۰ درصد و تراکم ساختمانی ۱۰۰ درصد در ۲ طبقه روی زیرزمین و حداکثر تا سقف ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر اراضی صرفاً با سطح اشغال ۴۰ درصد و تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد در ۳ طبقه روی زیرزمین و حداکثر تا سقف ۳۰۰ مترمربع زیربنای مفید مجاز است.

۱۶-۳: در کلیه زیرپهنه های فعالیت، استفاده از حداکثر تراکم ساختمانی مجاز، منوط به تأمین کلیه پارکینگ های مورد نیاز است. صدور پروانه و گواهی پایان کار ساختمان نیز، منوط به تأمین پارکینگ در داخل و یا خارج از ملک است.

۱۷-۳: شهرداری تهران در فرایند بازبینی طرح تفصیلی، ملزم به تعیین سهم و ساماندهی کم و کیف عملکردها و کاربری های خدماتی و اداری در زیرپهنه های S51 و S52 ظرف مدت یکسال است.

۱۸-۳: در تمامی زیرپهنه های فعالیت، تعداد طبقات و تراکم مجاز ساختمانی، در جدول شماره (۱)، از اولین طبقه فعالیت به بالا، محاسبه می شود.

نماینده سازمان میراث فرهنگی	نماینده وزارت نیرو	نماینده وزارت کشاورزی	نماینده وزارت راه و شهرسازی	نماینده وزارت کشور	نماینده وزارت راه و شهرسازی	نماینده وزارت راه و شهرسازی	نماینده شهرداری تهران
-----------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

- ضوابط و مقررات طرح تفصيلي پكاريچه شهر تهران

پذیرش شماره (۲۲): شوابیط مختاره از اراضی و سازهای در زمینه های غلات (۵) در طرح تفصیل شهروند تهران (نقشه جاری ۱:۲۰۰۰)

شهردار تهران

فیض مکورای
مکتبہ شهر تهران

زارت راه
سازی

۱۰

نمایند

نماینده و
جهاد کشا

بنده وزارت ن

سازمان
تغییرات اقلیمی

نم
حافظ

نماینده سازمان میراث
صهیونی و گنج

(۴) نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در "پهنه مختلط" (M)

پهنه مختلط، قسمت‌هایی از محدوده شهر است، که از رشد خزنده فضاهای کار و فعالیت در بافت‌های مسکونی پدید آمده و در طرح جامع جدید شهر سامان یافته و استعداد استقرار فعالیت‌های چندمنظوره کار، فعالیت، سکونت و غیره را دارند.

پهنه مختلط علاوه بر برخی گسترهای، عمدها در حاشیه محورها شکل گرفته و ناشی از استقرار پراکنده عناصر خدماتی و تجاری (اعم از واحدها و دفاتر تجاری و اداری) در بافت‌های مسکونی است.

این پهنه، از دو پهنه اصلی، مختلط فعالیت با مسکونی (M1) و مختلط فرهنگی و گردشگری با حداقل مسکونی (M2) تشکیل شده است. هر یک از پهنه‌های اصلی نیز شامل پهنه‌های مختلط تجاری، اداری، خدمات با مسکونی (M11)، مختلط صنایع خدماتی و کارگاهی با مسکونی (M12)، مختلط سکونت با فرهنگی - تفرجی (M21) و مختلط ویژه (M22) می‌باشد، که جمعاً در ۱۰ زیرپهنه با کد سه رقمی و به شرح جدول شماره سه طبقه‌بندی شده‌اند.

ضوابط و مقررات استفاده از اراضی در زیرپهنه‌های مختلط، به قرار زیر است:

۱-۱: نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنه‌های مختلط براساس جدول شماره (۳) بوده و لازم‌الاجرا است.

۱-۲: در کلیه قطعات مختلط این پهنه، ضمن اختصاص طبقه همکف (در زیرپهنه M111 استثنائاً همکف و اول)، به کاربری غیر مسکونی، به ویژه کارکردهای تجاری و خدماتی، (انتفاعی و غیرانتفاعی)، صدور پروانه با تایید شهرداری منطقه به یکی از شیوه‌های زیر نیز، مجاز است.

- در طبقات بالای همکف، مختلط مسکونی - اداری یا دفاتر تجاری و یا خدماتی، با رعایت مفاد بند ۳-۴.

- در طبقات بالای همکف، تماماً اداری یا دفاتر تجاری و یا خدماتی.


- در طبقات همکف و بالاتر، تماماً مسکونی، با تراکم مجاز زیرپهنه و سطح اشغال حداقل ۵۰ درصد.

تبصره (۱): میزان ضریب سکونت، در هر زیرپهنه، با توجه به ویژگی هر منطقه و با رعایت حداقل‌های پیش‌بینی شده در جدول شماره (۳) است، که در هنگام صدور پروانه، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (۲): شهرداری تهران، مکلف است ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ طرح تفصیلی، ضمن بررسی و براساس طرح جامع تهران، نسبت به تهیه دستورالعمل واحد پذیری سکونت و سامانه آن اقدام نماید.

۲-۳: ایجاد واحدهای مسکونی و دفاتر تجاری و اداری توامان در طبقات بالای همکف یک ساختمان در این پهنه، مشروط به ایجاد دسترسی مستقل از معتبر برای قسمت‌های مسکونی و نیز عدم ارتباط طبقات و واحدهای مسکونی با غیرمسکونی، مجاز خواهد بود.

۲-۴: عقب‌نشینی توده ساختمان و تورفتگی طبقه همکف با آزادسازی فضای تردد، مکث و تجمع عابرین پیاده در محورهای مختلط M111، M112 و M113، به میزان حداقل ۳ متر الزامی است. بدینهی اسد، فضای حاصل از



عقب نشینی توده ساختمانی، تحت مالکیت صاحب ملک بوده و جزء تراکم و سطح اشغال محسوب نمی‌گردد، ولی مالک مکلف است موجبات استفاده عمومی از این فضاها را، فراهم سازد.

تبصره: در مواردی که عقب نشینی و تورفتگی به دلایل فنی به تشخیص شورای معماری منطقه، امکان پذیر نباشد، صدور پروانه بدون عقب نشینی، بلامانع است.

۵-۴: برای ساخت و ساز در کلیه قطعات با وسعت بیش از سه هزار مترمربع در زیرپنهنهای M111، شهرداری ملزم به تهیه دستورالعمل طراحی شهری با رعایت ضوابط زیرپنهنه مربوطه، و تصویب آن در مراجع ذیربیط است. ساخت و ساز در قطعات مذکور، منوط به تهیه «طرح توجیهی سه بعدی» برای هر مورد، در حد یک یا چند بلوك شهری توسط مشاورین حقیقی و حقوقی ذیصلاح و برسی و تایید آن طبق دستورالعمل مصوب، در شهرداری منطقه است.

۶-۴: در زیرپنهنهای مختلط محوری، ایجاد پیلوت مجاز نبوده و حداکثر ارتفاع مفید ساختمان در طبقات تجاری همکف و اول، حداکثر ۴/۵ متر و در صورت احداث با نیم طبقه حداکثر ۶/۵ متر است. (باتخصیص حداکثر ۲/۳ متر برای نیم طبقه) احداث نیم طبقه در واحدهای تجاری در طبقات بالای اول منوع است.

تبصره: در صورت احداث بنایی تماماً مسکونی در پنهنه مختلط، احداث پیلوت برای تامین پارکینگ یا لابی، بلامانع است.


۷-۴: در قطعات شمالی محورهای شرقی - غربی که توده ساختمانی آن‌ها در شمال قطعه شکل گرفته، حیاط و فضای باز مجاور معتبر می‌باید از بدنی یا جداره نرم و شفاف و رویت‌پذیر (دیوار کوتاه با ارتفاع بین ۵۰ تا ۸۰ سانتیمتر همراه با نرده، مشجر و سایر جدارهای نرم واجد شرایط) برخوردار بوده و فاقد دیوار باشد.

۸-۴: افزایش میزان ضریب سکونت (نسبت زیربنای مسکونی به کل زیربنای مسکونی و غیرمسکونی در هر زیرپنهنه)، نسبت به حداقل‌های پیش‌بینی شده در جدول (۳)، براساس دستورالعمل و با توجه به ویژگی‌های هر منطقه و تایید شهرداری منطقه بلامانع است.

تبصره: احداث بنای مسکونی در کلیه واحدهای هر قطعه‌ی مختلط، با تایید شهرداری منطقه، بلامانع است.

۹-۴: شهرداری تهران مکلف است در سال اول اجرای طرح تفصیلی نسبت به تحقق پذیری خدمات شهری و ساماندهی آن در زیرپنهنهای مربوطه با توجه به پیوستهای (۴) و (۵) سند مصوب طرح جامع تهران، اقدام نماید.

۱۰-۴: در تمامی زیرپنهنهای مختلط به استثنای زیرپنهنهای M2، در صورتی که مساحت ملک به حد نصاب اندازه قطعه نرسد یا عرض گذر مجاور آن کمتر از حداقل‌های پیش‌بینی شده در جدول شماره (۳) باشد، حداکثر تعداد طبقات مجاز ساختمان، یک طبقه با تراکم متناظر کاهش می‌یابد. در صورتی که ملکی هم از لحاظ حداقل اندازه قطعه و هم از لحاظ عرض گذر، کمتر از حداقل‌های تعیین شده در جدول مذکور باشد، از تعداد طبقات



مجاز ساختمان، ۲ طبقه با تراکم متناظر کاهش می‌باید، به گونه‌ای که پس از کاهش طبقات، تعداد طبقات باقیمانده روی زمین، از ۳ طبقه کمتر نباشد.

تصربه: در صورتی که وسعت پلاکی در زیرپنهن M111 کمتر از ۵۰۰ متر مربع و در زیرپنهن M112 کمتر از ۳۰۰ متر مربع باشد، ضمن رعایت حد اکثر سطح اشغال زیرپنهن مربوطه، حد اکثر تعداد طبقات مجاز ۴ طبقه خواهد بود و در پنهن M2 نیز، در صورتی که وسعت قطعه کمتر از ۳۰۰ متر مربع باشد، حد اکثر تراکم مجاز ساختمانی ۱۰۰ درصد با سطح اشغال ۵۰ درصد و تعداد طبقات دو طبقه، مجاز خواهد بود.

تصربه (۲): کاهش طبقات در زیرپنهن M2 به گونه‌ای اعمال می‌شود که تعداد طبقات از ۲ طبقه کمتر نباشد.

۴-۱۱: در کلیه زیرپنهن‌های مختلف (M1)، به منظور ممانعت از تفکیک اراضی و املاک، در قطعاتی با وسعت سه برابر حداقل اندازه قطعه، یک طبقه تشویقی با تراکم متناظر و در قطعاتی با وسعت پنج برابر حداقل اندازه قطعه، دو طبقه تشویقی با تراکم متناظر مجاز است. برای مواردی که تعداد طبقات، ۱۲ طبقه و بیشتر باشد، منوط به تهیه طرح توجیهی و تصویب در کمیسیون ماده پنج، است.

۴-۱۲: در زیرپنهن M111، احداث بنای بلندمرتبه (۱۲ طبقه و بیشتر) در قطعات با وسعت حداقل ۱۰۰۰ متر مربع (در صورت درخواست مالک)، با تهیه طرح توجیهی (شامل گزارشات توجیهی شهرسازی، ترافیکی، معماری، طراحی ۳ بعدی و حجمی، اقتصادی، زیست محیطی و در صورت لزوم سایر گزارشات) به همراه تعیین سطح اشغال، بارگذاری، تخصیص فضای سبز و باز و تصویب در کمیسیون ماده پنج شهر تهران، مجاز است. بدیهی است که در این گونه زمین‌ها حد اکثر سطح اشغال از طبقه دوم به بالا، نباید از ۳۰ درصد تجاوز نماید.

۴-۱۳: برای کلیه قطعات تا ۱۰۰۰ متر مربع وسعت، در زیرپنهن‌های M221 و M222، که دارای طرح ویژه است، تازمان تهیه و تصویب طرح‌های مذکور، اگر مالک قطعه‌ای، تقاضای پروانه مسکونی، تجاری یا اداری داشته باشد، صدور پروانه با حد اکثر تراکم ۱۰۰ درصد، حد اکثر سطح اشغال ۵۰ درصد و تعداد طبقات ۲ طبقه روی پیلوت یا زیرزمین، مجاز است.

تصربه: شهرداری تهران مکلف است، با تجهیز منابع تخصصی و مشارکت دانشگاه‌ها و مشاورین حقیقی و حقوقی، موجبات تهیه طرح‌های ویژه را ظرف سال‌های برنامه پنج ساله اول شهرداری تهران، فراهم نماید.

۴-۱۴: در کلیه زیرپنهن‌های پنهن مختلف، در صورتی که مساحت ملک کمتر از ۱۰۰ متر مربع باشد، صرفاً احداث یک طبقه تجاری، با سطح اشغال ۸۰ درصد، یا دو طبقه مسکونی، با سطح اشغال ۵۰ درصد، مجاز است.



- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکیارچه شهر تهران

جدول شماره (۱۰) مربوط استفاده از اس و ساست و ساز در زیرینهای مناطق (M) در طرز تسبیل شوران (شناختی ...):

شهردار تهران

رئیس شورای
سلامی شهر تهران

نماینده وزارت راه
و شهرسازی

نماینده وزارت
کشور

نماینده وزارت
جهاد کشاورزی

ساینده وزارت نیرو

نماینده سازمان
حفظ محیط زیست

نامه زمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

(۵) نحوه استفاده از اراضی در "پهنه حفاظت سبز و باز" (G)

پهنه حفاظت (سبز و باز)، قسمت‌هایی از محدوده شهر است، که عرصه‌های سبز و باز عمومی و خصوصی، پارک‌های جنگلی، باغات و اراضی مزروعی و حراپیم و پهنه‌های حفاظت ویژه را در بر می‌گیرد. با توجه به نقش و اهمیت این پهنه در ارتقاء کیفیت محیط و سیمای شهری تهران، ساخت و ساز در آنها، محدود بوده و عمدها برای توسعه گردشگری و تفرج، برخی خدمات آموزشی، درمانی و بهداشتی، فرهنگی و ...، مدیریت بحران و استقرارهای موقع مجاز می‌باشد. این محدودیت ضمن ایجاد سرزندگی، در محیط شهری، مانع گسترش فیزیکی شهر تهران شده و بهره‌بردای مناسب و حفاظت فعال و تجهیز شده را برای این پهنه به وجود می‌آورد.

این پهنه کلان شامل؛ سه پهنه اصلی با کدهای یک رقمی (G1)، (G2) و (G3)، است، که در ۵ پهنه با کد دو رقمی شامل؛ پارک‌های شهری (G11)، پارک‌های جنگلی (G12)، باغات و اراضی مزروعی (G21)، رود-دره‌ها (G31) و پهنه‌های سبز و باز ویژه (G32)، دسته‌بندی شده و جمعاً نیز ۱۲ زیرپهنه با کد سه رقمی را تشکیل داده که به شرح جدول شماره (۴) طبقه‌بندی شده‌اند. مقررات استفاده از اراضی در زیرپهنه‌های حفاظت، به قرار زیر است:


۱-۵: در تمامی زیرپهنه‌های دوازده‌گانه پهنه کلان حفاظت (سبز و باز)، به غیر از زیرپهنه‌های باغات و اراضی مزروعی (G21) که مشمول مفاد بند (۱۴) این سند است، هرگونه ساخت و ساز، با حداقل بنا و سطح اشغال، و صرف‌آ در قالب طرح‌های ویژه مصوب، مجاز است.

تبصره (۱): ساخت و ساز در این پهنه‌ها محدود بوده و در زیرپهنه‌های (G32) احداث ساختمان‌های مسکونی مطلقًا ممنوع است.
تبصره (۲): هرگونه تغییر کاربری کلیه قطعات ثبت شده موجود و مصوب (به ویژه فضای سبز)، در پهنه حفاظت سبز و باز (G)، ممنوع است.

۲-۵: کلیه اراضی زیرپهنه‌های G مشمول قانون حفظ و گسترش فضاهای سبز مصوب سال ۱۳۵۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده و هرگونه ساخت و ساز در فضاهای سبز خصوصی (زیرپهنه‌های G2) براساس دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین‌شهری است.

۳-۵: هرگونه ساخت و ساز مسکونی، اداری، صنعتی، نظامی و غیره، در محدوده پارک‌های جنگلی (G12)، ممنوع بوده و کاربری‌های مجاز، محدود به فعالیت‌های مرتبط با گذران اوقات فراغت، تفرج، گردشگری و ورزشی، براساس طرح‌های توجیهی مصوب است.

تبصره (۱): ساماندهی و تجهیز پارک‌های جنگلی به صورت یکپارچه تحت نظر شهرداری تهران، به منظور تأمین اینمنی‌های اکولوژیک، انسانی (آتش‌سوزی، تخریب و قطع اشجار) و اجتماعی، الزامی است.



- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران -

تصریف (۲): هرگونه واگذاری دائمی عرصه و اعیان پارک‌های جنگلی توسط شهرداری تهران، و سایر دستگاه‌های ذیرین به اشخاص حقیقی و حقوقی، منوع بوده و واگذاری محدوده‌هایی از پارک‌های جنگلی برای تجهیز و استقرار کاربری‌های مجاز، طبق ضوابط و مقررات قانونی بهربرداری از پارک‌های جنگلی و به صورت اجاره با مدت معین، مجاز است.

۴-۵: با تأکید بر ممنوعیت هرگونه تفکیک و ساخت و ساز مسکونی در زیرپهنه‌های فضای سبز عمومی (G1)، ساخت و ساز مجاز طبق جدول با حداقل بنا و سطح اشغال، صرفاً با تهیه طرح‌های ویژه، پس از تصویب در کمیسیون ماده (۵)، مجاز است.

تصریف: هرگونه تفکیک در زیرپهنه‌های G1 و G311، G321 و G323 منوع بوده و فقط در چارچوب طرح‌های توجیهی مربوطه و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج مجاز است.

۵-۵: هرگونه ساخت و ساز در پهنه حفاظت رود-دره‌ها (G31)، شامل مسیر رودخانه و حریم مصوب قانونی (حریم کیفی و...). آن، منوع و در سایر محدوده‌های این پهنه، براساس طرح‌های توجیه زیست محیطی و هیدرولوژیک و طرح‌های منظر و طراحی شهری مصوب کمیسیون ماده (۵)، مجاز است.

تصریف: شهرداری تهران مکلف است، ظرف مدت یکسال از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران، طرح‌های منظر و طراحی شهری رود دره‌ها و ضوابط و مقررات ساخت و ساز مربوطه را براساس مطالعات زیست محیطی و هیدرولوژیک و طرح‌های حفاظتی اسناد فرادست تهیه و به تصویب کمیسیون ماده (۵) شهر تهران برساند.

۶-۵: در زیرپهنه حفاظت فرهنگی و تاریخی (G321)، هرگونه ساخت و ساز با مجوز و براساس ضوابط سازمان میراث فرهنگی، مجاز است.

تصریف: شهرداری تهران موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ظرف مدت یکسال از ابلاغ طرح تفصیلی، نسبت به تدوین ضوابط پهنه G321، و تصویب آن در کمیسیون ماده (۵) شهر تهران، اقدام نماید.

۷-۵: در زیرپهنه حریم بزرگراه‌های ویژه (G322) هرگونه ساخت و ساز، منوع است و تمامی عرصه‌های این زیرپهنه، می‌باید صرفاً به ایجاد فضای سبز اختصاص یابد. احداث جایگاه سوخت و ایستگاه‌های مترو براساس طرح‌های ویژه مصوب و طبق ضوابط مربوطه، بلاشکال است.

۸-۵: هرگونه ساخت و ساز در زیرپهنه حفاظت ویژه، محدوده بین حد کالبدی شهر و محدوده شهر (G323)، صرفاً براساس مصوبه کمیسیون ماده (۵) شهر تهران (بند یک صورتجلسه شماره ۵۰۰ کمیسیون ماده پنج شهر تهران)، مجاز است.

تصریف (۱): ساخت و سازها در زیرپهنه G323، برای سکونت مجاز نبوده و صرفاً مختص برای فعالیت‌های مجاز به استقرار، در این پهنه است.



تبصره (۲): شهرداری تهران مکلف است، طرف مدت سه ماه پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران نسبت به اجرای دستورالعمل تهیه طرح های ویژه برای پهنه G323، با توجه به اندازه زمین و موقعیت آن و همچنین تهیه طرح ساماندهی محدوده های اراضی G323، پس از آن، جهت تصویب در مراجع ذیربطر اقدام نماید.

۹-۵: شهرداری تهران مجاز است، در کلیه زیرپهنه های G1 و G3، نسبت به تملک املاک برای ایجاد فضای سبز و تامین سرانه های خدمات شهری اقدام نماید. در کلیه زیرپهنه های G2، نیز شهرداری تهران می تواند در صورت توافق با مالکین، نسبت به خرید املاک به منظور ایجاد و تامین فضای سبز و سرانه های خدمات شهری، اقدام نماید.

۱۰-۵: حداقل قطعه حاصل از تفکیک و افزای در زیرپهنه های G2 معادل ۲۰۰۰ مترمربع است. ساخت و ساز در این زیرپهنه ها، با رعایت ضوابط و مقررات ماده ۱۴ قانون زمین شهری، مجاز است.

تبصره: در زیرپهنه های G2، برای رفع مغایرت حداقل ساخت و ساز در طرح جامع تهران، با حد اکثر سطح اشغال، در قطعات کمتر از ۷۰۰ مترمربع، احداث ۳۵ مترمربع سربناه، در یک طبقه، برای زندگی، مجاز است.

۱۱-۵: صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساخت و سازهای مجاز در پهنه G، به ویژه در پارک ها، حتی برای اماكن متعلق به شهرداری الزامی است.


۱۲-۵: حفاظت و تثبیت کلیه پارک های شهری و فضاهای سبز (رفوزها، لچکی ها، درختان حاشیه خیابان ها و...)، موجود، به عنوان خدمات پشتیبان (فضای سبز) در کلیه پهنه ها، الزامی است.

تبصره (۱): تأمین دسترسی سواره مناسب و ایجاد پارکینگ های عمومی برای پارک های جدید احداث، با مقیاس عملکرد شهری، متناسب با حجم مراجعات و تواتر مراجعته، الزامی است. ضوابط و مقررات احداث پارکینگ برای پارک های منطقه ای، شهری و فراشهری جدید احداث، طبق بند ۱۲-۴ این سند است.

تبصره (۲): حد اکثر سطح اشغال در پارک های شهری برای فعالیت های مجاز به استقرار در پارک ها معادل ۳ درصد، در دو طبقه، است. در پارک های مقیاس محله ای و ناحیه ای، سطح اشغال تا ۷ درصد در دو طبقه مجاز است.

تبصره (۳): به منظور اتخاذ تمهیدات مناسب برای بهبود دید داخل پارک، ایجاد مانع بصری در محیط پارک، به عنوان دیوار ممنوع است. همچنین برای مدیریت و صیانت از محدوده پارک ها، ایجاد مانع فیزیکی صرفاً با استفاده از پوشش گیاهی و هرگونه عنصر شفاف با ارتفاع مناسب از سطح زمین، مجاز است.

تبصره (۴): با تأیید شهرداری تهران، خفر چاه و ایجاد تاسیسات مربوطه (حوضچه و کیوسک) حد اکثر تا ۳۰ مترمربع، توسط وزارت نیرو، در پارک های شهری (G11) مجاز است.



(۱) در طرح تفصیل شهرووران (تئاترهاي ۲۰۰۰-۲۰۰۱) حافظت

شهردار تهران

رئیس شورای
شهر تهران

ینده وزارت راه
و شهرسازی

اینده وزارت
کشور

اینده وزارت
اد کشاورزی

وزارت نیرو

نمای
سازمان
حیط زیست

نمای
فهمندی
مشگری

نمایندگی سازمان میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری

- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

(۶): اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری

در هر یک از پهنه‌های چهارگانه استفاده از اراضی (R، S و G) کلیه اراضی و املاک بزرگ با مساحت یک هکتار و بیشتر (به جز فضاهای سبز شکل گرفته موجود)، به "اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری" اختصاص یافته و در نقشه پهنه‌بندی نحوه استفاده از اراضی طرح تفصیلی، متمایز شده است. این اراضی و املاک، متناسب با موقعیت و استقرار در محدوده‌های شهر، برای بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهر، به‌ویژه تأمین خدمات بافت‌های مذکور، و یا برای مجموعه‌ای از کاربری‌های چندمنظوره شهری از جمله خدمات شهری، تجاري - اداري، تفرج و گردشگری، فضاهای سبز و باز، فعالیت و حتی سکونت (در حد قابل قبول و با رعایت سقف جمعیت‌پذیری هر منطقه در طرح تفصیلی) است.


۱-۶: مالکین املاک و اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری، برای اخذ مجوز ساخت و ساز در این اراضی، ملزم به تهیه طرح توجیهی اولیه و با استفاده از خدمات مهندسین مشاور ذیصلاح بوده، که تصویب این طرح پس از تایید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، توسط کمیسیون ماده پنج ضروری است و طرح مصوب می‌باید مبنای اقدام در اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری، شود. طرح مداخله و اقدام در اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری، براساس طرح تفصیلی و با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و همچنین نیازهای شهرسازی حوزه نفوذ قطعه مذکور، مبتنی بر اسناد توسعه و عمران محله‌ای (در صورت وجود)، تهیه می‌شود.

۲-۶: کلیه اراضی و املاکی که در محدوده‌های ذخیره توسعه و نوسازی شهری، کمتر از یک هکتار وسعت داشته و تا پیش از تاریخ مصوبه ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ تفکیک گردیده، براساس احکام طرح جامع تهران، در زمرة اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری محسوب نمی‌شود و شهرداری تهران مجاز است، براساس ضوابط پهنه و سایر مقررات طرح تفصیلی، در این اراضی، عمل نماید.

۳-۶: شهرداری تهران موظف است حداقل ظرف مدت دو ماه از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران، نسبت به تهیه دستورالعمل (شناختنامه راهنمای عمل) برای صاحبان املاک و اراضی واقع در این محدوده‌ها براساس احکام طرح جامع مصوب و با رعایت منافع متقابل و مصالح عمومی و خصوصی با اعمال سیاست برد - برد، برای ذی‌نفعان و منافع شهر، اقدام نماید.

۴-۶: شهرداری تهران ملزم به تهیه طرح موضوعی - موضوعی اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری به منظور اصلاح، تدقیق، حذف و جانشینی محدوده‌های واجد شرایط، همراه با ساز و کارهای اجرایی / ضوابط و مقررات مربوطه (با تعیین سهم خدمات غیرانتفاعی، کاربری‌های چند منظوره، سکونت و ... در هریک از زیرپهنه‌ها)، حداقل ظرف مدت یک‌سال و ارائه نتایج آن به کمیسیون ماده پنج برای تصویب است.

تبصره: تا زمان تصویب طرح موضوعی - موضوعی اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری، احداث نهاده در این اراضی، منوط به تهیه طرح موضوعی براساس دستورالعمل مربوطه (موضوع بند ۳-۶) و تصویب طرح در کمیسیون ماده پنج خواهد بود.



فصل دوم

ضوابط و مقررات عام محدوده‌ی شهر تهران

(۷) تراکم ساختمانی مجاز

(۸) سطح اشغال و باز و مکان استقرار بنا (توده‌گذاری)

(۹) تفکیک و تجمعی قطعات (پلاک‌ها)

(۱۰) بلندمرتبه‌سازی (۱۲ طبقه و بیشتر)

(۱۱) شبکه معابر دسترسی

(۱۲) پارکینگ

(۱۳) حفاظت از میراث تاریخی شهر

(۱۴) حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات)

(۱۵) بافت‌های فرسوده و ریزدانه

(۱۶) سایر ضوابط و مقررات ساخت و ساز



(۷) : تراکم ساختمانی مجاز

۱-۷: "تراکم ساختمانی مجاز" حداکثر حجم ساخت و ساز، براساس جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هریک از چهار پهنه استفاده از اراضی شهر تهران، مناسب با عملکرد، مساحت قطعه و عرض معبّر هم‌جوار است.

تصویره (۱): تراکم ساختمانی مجاز در زیرپهنه‌های حفاظت (G)، به جزء زیرپهنه‌های باغات و اراضی مزروعی (G21)، مختلط ویژه (M22)، صنعت با فناوری بالا و خوش‌های صنعتی (S311)، گستره‌ها و مرکز تجاری، اداری و خدمات (با غلبه فرهنگی) (S22)، بازار (S11) و پهنه‌های ویژه بلندمرتبه‌سازی، تابع ضوابط و مقررات ویژه و با رعایت ضوابط خاص دستگاه‌های مربوطه بر اساس مقررات طرح جامع تهران است، که به صورت کلی و در قالب تهیه و ارائه طرح‌های توجیهی، تدوین و حسب مورد در کارگروه تطبیق تایید و یا در کمیسیون ماده پنج، به تصویب خواهد رسید.

تصویره (۲): ضوابط ساخت و ساز در زیرپهنه‌های باغات و اراضی مزروعی (G21)، طبق مفاد دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون زمین شهری است.

۲-۷: تراکم پایه مالی براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، در کلیه پهنه‌های استفاده از اراضی محدوده شهر تهران، معادل ۱۲۰ درصد وسعت ملک، طبق سند مالکیت است.

تصویره (۱): به منظور ایجاد تعادل در توسعه شهر، تراکم پایه مالی در املاک واقع در کلیه پهنه‌های مسکونی (R) در جنوب محور انقلاب، معادل ۱۱۰ درصد وسعت ملک، طبق سند مالکیت است.

تصویره (۲): اختلاف مابه التفاوت تراکم پایه مالی و تراکم ساختمانی مجاز، براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است.

تصویره (۳): تراکم پایه مالی در کلیه فضاهای و اماکن آموزش عالی، بهداشتی و درمانی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و ورزشی در کلیه پهنه‌های استفاده از اراضی در محدوده شهر تهران براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است.

تصویره (۴): تفسیرات آتی پایه مالی تراکم، حسب مورد براساس مصوبه‌های شورای اسلامی شهر تهران، ملاک عمل است.

۳-۷: به منظور سامان‌بخشی به سیمای شهر تهران، احداث بنا در محورهایی با حداقل عرض ۱۲ متر، در صورتی که کمتر از ۶۰ درصد قطعات آن در طرفین گذر شکل گرفته باشد، مطابق ضوابط زیرپهنه و در صورتی که بیش از ۶۰ درصد قطعات آن محور در طرفین گذرها (حد فاصل دو گذر با حداقل عرض ده متر) برمبانی ضوابط قبلی ساخته شده، مطابق تراکم و طبقات ساخته شده غالب قطعات مجاور، با پیشنهاد شهرداری منطقه، و تایید نهایی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مجاز است.

تصویره: شهرداری‌های مناطق تهران، ملزم به شناسایی و اعلام محورهای مشمول بند (۳-۷) حد اکثر ظرف مدت یکسال، به معاونت شهرسازی و معماری می‌باشند.

۴-۷: موقعیت استقرار مشاعات در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی، براساس جدول شماره (۵) است، که جزء لاینک این سند محسوب می‌شود.

نماینده سازمان میراث فرهنگی صنایع دلستی و گردشگری	نماینده سازمان محیط زیست	نماینده وزارت نیرو	نماینده وزارت کشاورزی	نماینده وزارت راه و شهرسازی	نماینده وزارت راه و شهرسازی	نماینده وزارت راه و شهرسازی	نماینده شهردار تهران
نماینده سازمان میراث فرهنگی صنایع دلستی و گردشگری	نماینده سازمان محیط زیست	نماینده وزارت نیرو	نماینده وزارت کشاورزی	نماینده وزارت راه و شهرسازی	نماینده وزارت راه و شهرسازی	نماینده وزارت راه و شهرسازی	نماینده شهردار تهران

جدول شماره (۵): فضاهای مجاز به استقرار در مشاعات

مشاعات															موقعیت استقرار مشاعات			
آفاق نمایانی $N > 20$	دکت، هواکش و نورگیرها	فنایی ورزشی	(صرف برای استفاده ساکنین)	راهرو، پله و آسانسور	شوت زباله	تل اسپسان	فضی بازی بجهه ها	سالن اجتماعات	سایت کامپیوتو	اطلاعات	محل جلسات و مدیریت	نمایانه	سودیس بهداشتی	سریاری	لای	آذار	برینگ	
*	*	*										*						حياط
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	زیرزمین
*	■	*	*	*	*	*	*	■	*	*	*	■	■	*	■	*	*	مسکونی
*		*	*	*									*					طبقات
*		*	*															پشت بام
*												*						حياط
*	*		*	*				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	زیرزمین
*	*		*	*				*										همکف
*		*	*	*														طبقات
*		*	*	*														پشت بام

• مسکونی:

* فضاهای مشاعی قابل احداث

■ در صورت عدم وجود زیرزمین، قابل احداث در پیلوت

S = مساحت عرصه طبق سند مالکیت (مترمربع)

A = حداکثر مساحت فضای مورد نظر (مترمربع)

N = تعداد واحد مسکونی

✓ مساحت مجاز سرویس بهداشتی با حداکثر ۳ مترمربع در حیاط

✓ مساحت سالن اجتماعات به ازای هر واحد مسکونی ۵ متر مربع

✓ احداث فضای ورزشی مجاز در حیاط صرفاً به صورت غیر مسقف

✓ مساحت مجاز سرایداری برای مجموعهای بالاتر از ۲۰ واحد در حداکثر ۴۰ مترمربع که شامل سرویس بهداشتی است.

✓ احداث نمازخانه در مجموعهای با ۲۰ واحد مسکونی و بیشتر الزامی است.

✓ احداث لابی و مشاعات مربوطه در طبقه همکف، با ارتفاع مفید ۵ متر (از کف تا سقف)، در اراضی و املک با وسعت بیش از ۳۰۰ مترمربع، بلامانع است.

• غیرمسکونی:

✓ مساحت مجاز اتاق مدیریت و سایت کامپیوتو حداکثر ۴۰ مترمربع

✓ مساحت مجاز سرایداری حداکثر ۵۰ مترمربع در زیرزمین

✓ مساحت مجاز فضای اطلاعات تا حداکثر ۶ مترمربع جزء مشاعات (غیرمفید)

ارتفاع مفید طبقات زیرزمین، حداکثر ۳ متر است.



(A) سطح اشغال و مکان استقرار بنا (توده‌گذاری)

۱-۸: در کلیه پهنه‌های استفاده از اراضی، سطح اشغال شامل مجموع زیربنای مفید و غیرمفید (مشاعات) در هر طبقه بر اساس مساحت مندرج در سند مالکیت زمین است.

۲-۸: در محدوده‌هایی از زیرپهنه‌های فعالیت (محورها و گسترهای تجاری، اداری و خدمات) و مختلط (تجاری، اداری و خدمات با مسکونی)، که در نقشه‌های طرح تفصیلی شهر تهران مشخص شده، سطح اشغال (به غیر از زیرزمین‌ها) می‌تواند تا حداقل ۸۰ درصد، افزایش یابد. سطح اشغال مجاز در طبقات بالای همکف یا اول کاهش و مطابق مفاد جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه‌های اصلی حداقل تا ۶۰ درصد مجاز است.

تصبره: در کلیه پهنه‌ها، هرگونه افزایش در سطح اشغال کلیه طبقات به غیر از زیرزمین‌ها، تحت هر عنوان و به هر شکل، بیش از میزان تعیین شده در جداول چهارگانه استفاده از اراضی پهنه‌های اصلی، و مستثنی شده در این سنن، منوط به تصویب در کمیسیون ماده پنج شهر تهران است.

۳-۸: در کلیه زیرپهنه‌های استفاده از اراضی، به استثنای محدوده‌های تاریخی و پهنه‌های R2، M2، S3 و G، با کاهش سطح اشغال طبقات و با رعایت سقف تراکم مجاز، به منظور تحقق بدیری راهبردهای طرح جامع شهر تهران، افزایش تعداد طبقات، با تایید شهرداری منطقه، مجاز است.

تصبره: زیر پهنه‌های R25 و R26 شامل موارد استثناء بند (۱-۳) نمی‌شود.


۴-۸: در کلیه پهنه‌ها، تخصیص حداقل ۵۰ درصد از سطح باز قطعه (پس از کسر مساحت رامپ) به فضای سبز و مشجر، الزامی است.

۵-۸: سطح اشغال زیر زمین قطعات واقع در پهنه‌های فعالیت و مختلط، (صرفاً به منظور استقرار فعالیت‌های غیرمسکونی، پارکینگ، تأسیسات و سایر مشاعات ساختمان) برای زیرزمین اول حداقل ۸۰ درصد و در زیرزمین‌های دوم به بعد، بدون قطع درخت، تا ۱۰۰ درصد مساحت قطعه، مجاز است.

تصبره: در اراضی و املاکی با نوعیت باغ، سطح اشغال زیرزمین اول، معادل سطح اشغال طبقات فوقانی است.

۶-۸: در محدوده‌های مسکونی با محدودیت‌های ارتفاعی (بدلایل حرایم امنیتی)، افزایش سطح اشغال تا ۸۰ درصد با رعایت سایر ضوابط پهنه مربوطه مجاز است. همچنین در محورها و گسترهای زیرپهنه‌های مختلط و فعالیت نیز، در صورت محدودیت‌های ارتفاعی، افزایش سطح اشغال تا ۹۰ درصد، با رعایت سایر ضوابط زیرپهنه مربوطه، مجاز است.

۷-۸: در کلیه زیرپهنه‌های استفاده از اراضی که به دلیل ضوابط میراث فرهنگی و تاریخی از محدودیت ارتفاعی برخوردارند، استفاده از مابهالتفاوت تراکم مجاز پهنه با تراکم مجاز به استفاده براساس ضوابط میراث فرهنگی، به عنوان حق انتقال توسعه، مجاز است.



ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران


تبصره: دستورالعمل حق انتقال توسعه، در نخستین سال اجرای طرح تفصیلی، توسط شهرداری تهران تدوین و پس از تصویب کمیسیون ماده پنج، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

۸-۸: میزان سطح اشغال در طبقات همکف و بالای آن در ساختمان‌های پارکینگ عمومی و طبقاتی، براساس راهبردهای طرح جامع تهران و مصوبات^{*} کمیسیون ماده پنج شهر تهران است.

۸-۹: ایجاد و توسعه فضای سبز، بر بدن و فضاهای بلا استفاده ساختمان در شهر تهران، براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موسوم به ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری (پاکسازی و بهسازی نماها و جداره‌ها، مناسبسازی معاابر پیاده‌راهی و پیاده‌روها و ساماندهی منظر شهری) مصوبات^{**} شورای اسلامی شهر تهران است. شهرداری تهران موظف است، ضمن تهیه و تدوین دستورالعمل‌های لازمه، موجبات حمایت‌های مؤثر و همه جانبه از مشارکت شهروندان در گسترش فضای سبز و زیباسازی منظر شهری را با ایجاد و توسعه فضای سبز به صورت عمودی و افقی در بدن ساختمان‌های کلیه ساخت و سازهای مجاز پهنه‌های استفاده از اراضی، فراهم سازد.

^{*} مصوبه ۴۳۶ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۶ کمیسیون ماده پنج شهر تهران، بند (۱)

^{**} مصوبه یکصد و دهم مورخ ۱۳۸۷/۴/۴ شورای اسلامی شهر تهران.



(۹) تفکیک و تجمعیق قطعات (بلاک‌ها)

۹-۱: تفکیک اراضی و املاک در پهنه‌های مسکونی شهر، با وسعت کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی، و در سایر پهنه‌ها، با وسعت کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی، ممنوع است. در صورت درخواست تفکیک برای اراضی و املاک بیش از نصاب‌های مذکور، حداقل مساحت کلیه قطعات حاصل از تفکیک نباید از ۵۰۰ مترمربع در پهنه مسکونی، و ۱۰۰۰ مترمربع در سایر پهنه‌ها، کمتر باشد.

تصریه (۱): حداقل عرض قطعات حاصل از تفکیک اراضی در پهنه‌های مسکونی نباید کمتر از ده متر و همچنین نسبت طول به عرض قطعه نباید از حداکثر پنج به یک، بیشتر باشد. بدینهی است تعیین جهت و راستای تفکیک، به عهده شهرداری منطقه است.

تصریه (۲): حداقل عرض قطعه حاصل از تفکیک اراضی در پهنه‌های فعالیت و مختلط نباید کمتر از پانزده متر و همچنین نسبت طول به عرض قطعه نباید از حداکثر شش به یک، بیشتر باشد.

تصریه (۳): تفکیک قوه‌ی (ناشی از عبور گذر و یا طرح‌های اجرایی) مشمول حدنصاب ضوابط تفکیک نمی‌شود.


تصریه (۴): در مورد املاکی با نوعیت باغ، حد نصاب قطعه حاصل از تفکیک ۲۰۰۰ مترمربع، است.

۹-۲: در کلیه پهنه‌های استفاده از زمین شهر تهران، تفکیک اعیان ساختمان‌هایی که طبق ضوابط و مقررات این سند احداث شده، در صورت انطباق با گواهی پایان کار صادره از شهرداری، مجاز بوده و هرگونه تفکیک اعیانی مغایر با گواهی پایان کار شهرداری، ممنوع است.

۹-۳: تفکیک کلیه اراضی بزرگ مقیاس (بیش از یک هکتار) که در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله تحت مالکیت یا در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی است، صرفاً با تهیه طرح‌های توجیهی و تصویب آنها در کمیسیون ماده پنج و براساس ضوابط پهنه‌های استفاده از اراضی در طرح‌های جامع و تفصیلی، مجاز است. بدینهی است در مواردی که محدوده ملک در پهنه S221 و S222 و یا اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری باشد، هرگونه مداخله می‌باید با تهیه طرح‌های توجیهی و تصویب آنها در مراجع ذیربطری انجام پذیرد.

تصریه (۱): شهرداری تهران مکلف است از اولین سال اجرای طرح تفصیلی، نسبت به تدقیق و تعیین ضوابط تفکیک و افزار اراضی و املاک به تفکیک زیرپهنه‌ها و مناطق، اقدام نماید. تا زمان تعیین ضوابط تفکیک اراضی، با رعایت بند ۹-۱، نحوه تفکیک اراضی در هر منطقه، با توجه به بافت‌های مجاور، به عهده شهرداری منطقه است.

تصریه (۲): شهرداری تهران موظف است، حداکثر ظرف مدت قانونی معین، به استعلام‌های اداره ثبت استناد و دادگاه‌ها، برای تفکیک و افزار اراضی محدوده شهر (براساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)، پاسخ داده و تعیین تکلیف نماید.



- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران -

تبصره (۳): در صورت درخواست تفکیک املاک به استثنای املاک مشمول تفکیک قهری، از سوی مالکین، ضمن رعایت حداقل مساحت قطعه حاصل از تفکیک (به شرح فوق)، به ازای هر قطعه حاصل از تفکیک، مازاد بر یک قطعه، ۱۰ درصد از تراکم ساختمانی مجاز کسر می‌شود، تا حدی که در نهایت، از تراکم پایه مالی کمتر نشود.

تبصره (۴): تفکیک و تجمعیع مجموعه‌های ارزشمند تاریخی منوع و تفکیک عرصه‌ها در بافت ارزشمند تاریخی که در جدول شماره (۱) با کد R221 مشخص گردیده است، طبق ضوابط خاص این عرصه‌ها مشروط براینکه خط تفکیک با ساختمان‌ها و مستحدثات ارزشمند تاریخی و حرائم آنها برخوردي نداشته باشد پس از ارائه طرح توجیهی و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج، مجاز است.

۹-۴: تفکیک اراضی مزروعی و باغات پیوسته و انبوه موجود شهر تهران، ضمن رعایت قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها»، آئین‌نامه مربوطه و صرفاً براساس دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون زمین شهری، مجاز است.
تفکیک باغاتی ویژه، که دارای طرح تفصیلی مصوب است، براساس مصوبه طرح‌های ویژه مذکور است.

تبصره: به منظور جلوگیری از تفکیک باغات پیوسته و انبوه، شهرداری تهران موظف به تهیه طرح‌های موضعی ویژه برای باغات در نخستین سال اجرای طرح تفصیلی است.

۹-۵: از زمان ابلاغ طرح تفصیلی، حداقل نصاب قطعه حاصل از تجمعیع در زیرپنهنه‌های مسکونی، تا پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲۰۰ مترمربع، تا پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۲۵۰ مترمربع، تا پایان سال ۱۴۰۵ معادل ۳۰۰ مترمربع و سرانجام از آغاز سال ۱۴۰۶ به بعد معادل ۵۰۰ مترمربع است.

تبصره: بافت‌های فرسوده شهر تهران، از ضوابط حداقل نصاب قطعه حاصل از تجمعیع، طبق بند (۹-۵) مستثنی بوده و حد نصاب قطعه در این محلات‌ها، مبتنی بر ضوابط ویژه بافت‌های فرسوده در طرح تفصیلی شهر تهران است.

۹-۶: در صورت درخواست تجمعیع قطعات از سوی مالکین، مشروط به تحقق حداقل نصاب مساحت قطعه حاصل از تجمعیع، طبق بند ۹-۵، به ازای هر قطعه مازاد بر یک، ۲۰ درصد به تراکم مجاز افزوده می‌شود. بدیهی است که مجموع افزایش تراکم (طبق جداول چهارگانه) نباید از یک طبقه تجاوز نماید.

میزان حداقل افزایش تراکم	تعداد قطعات تجمعیع شده
۲۰ درصد	۲ قطعه
۴۰ درصد (حداکثر یک طبقه)	۳ قطعه
۶۰ درصد (حداکثر یک طبقه)	۴ قطعه
حداکثر یک طبقه	۵ قطعه و بیشتر



۹-۷: به منظور جلوگیری از تفکیک اراضی بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع، در پهنه‌های سکونت (R)، فعالیت (S) و مختلط (M)، و همچنین تشویق به تجمیع قطعات از سوی مالکین، ساخت و ساز در اراضی هزار مترمربع به بالا، مشمول سیاست‌های تشویقی سالانه و دائمی شهرداری تهران است، که پس از پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب در مراجع ذیصلاح، ابلاغ می‌شود.

۹-۸: تفکیک عرصه در پهنه حفاظت (G)، صرفاً در چارچوب طرح‌های ویژه و مصوب کمیسیون ماده پنج شهر تهران، امکان‌پذیر است. تفکیک عرصه املاک در پهنه فضای سبز خصوصی (G2) در چارچوب قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» و با رعایت «دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری»، بلامانع است.

۹-۹: در صورت تجمیع قطعات واقع در پهنه R با قطعه واقع در پهنه‌های M و یا G، قطعه تجمیعی حاصله صرفاً با داشتن کلیه شرایط ذیل، مشمول ضوابط و مقررات زیرپهنه مختلط و یا فعالیت مربوطه است:

(الف): انطباق با ضوابط حداقلی زیرپهنه مختلط مربوطه.

(ب): عمق قطعات مورد تجمیع، در پشت جبهه پهنه‌های فعالیت و مختلط، حداکثر به میزان دو پلاک مازاد بر پلاک اولیه، مشمول ضوابط زیرپهنه مختلط و فعالیت مربوطه است. قطعات واقع در بافت‌های مسکونی با عمق بیش از دو پلاک، صرفاً تابع ضوابط و مقررات زیرپهنه مسکونی مربوطه است.


تبصره: هرگونه پیشنهاد تجمیع در پشت جبهه، برای بیش از دو پلاک مازاد بر پلاک اولیه، به منظور بهره‌مندی از مزایای پهنه مختلط یا فعالیت، منوط به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران است.

۹-۱۰: در صورت تجمیع قطعه واقع در پهنه (M) با قطعه واقع در پهنه (S)، اگر پهنه (S)، مجاور گذر اصلی با عرض بیشتر باشد، قطعه تجمیعی مشمول ضوابط و مقررات پهنه (S) است. در سایر موارد، پهنه تجمیعی مشمول ضوابط پهنه (M) است.

۹-۱۱: در صورت تجمیع قطعه‌ها با کدهای متفاوت (S) و یا کدهای متفاوت (M) و یا کدهای متفاوت (R)، قطعه تجمیع شده، مشمول ضوابط کد پهنه محور اصلی با عرض بیشتر است.

تبصره (۱): در صورتی که یکی از قطعات تجمیعی در پهنه G و یا کاربری ثبت شده خدماتی، فضای سبز، تجهیزات شهری و پارکینگ باشد، موارد می‌باید توسط دیرخانه کمیسیون ماده پنج تعیین تکلیف شود.

تبصره (۲): در صورتی که عرض گذرهای مشرف به ملک مشابه یکدیگر باشد، پهنه غالب، براساس کد پهنه با تراکم بیشتر ملاک عمل است.



ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

۹-۱۲: شهرداری تهران ملزم است در سال اول اجرای طرح تفصیلی، برای کلیه موارد تجمیع و تعیین تکلیف قطعاتی با چند کد پهنه‌بندی، دستورالعمل اعمال کدگذاری مناسب حاصل از تجمیع و تعیین پهنه غالب را تدوین نماید. بدیهی است تا تدوین دستورالعمل، تعیین تکلیف در این زمینه، به عهده شورای معماری شهرداری منطقه است.


۹-۱۳: در صورت تجمیع دو یا چند پلاک با نوعیت‌های باغ و غیرباغ، سطح اشغال حاصله قطعه تجمیعی، براساس مجموع سطح اشغال مجاز هریک از قطعات حاصل از تجمیع بوده و جانمایی و توده‌گذاری نیز منوط به تایید شهرداری منطقه است.



(۱۰): بلندمرتبه‌سازی (۱۲ طبقه و بیشتر)

۱-۱: احداث ساختمان‌های بلندمرتبه، در محدوده‌های مجاز یا ویژه برای بلندمرتبه‌سازی در برخی از زیرپهنه‌های استفاده از اراضی تهران و مشروط به رعایت ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی و تکتونیکی (برای اینمی از مخاطرات زلزله) است. موقعیت و کاربری‌های مجاز برای بلندمرتبه‌سازی در نقشه‌های ۱:۲۰۰۰ پهنه‌بندی طرح تفصیلی مشخص و تدقیق خواهد شد. بر این اساس ضوابط طراحی و ساخت و ساز ساختمان‌های بلندمرتبه با رعایت ضوابط حداکثر تراکم و ارتفاع مجاز معین شده در جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه‌های اصلی این سند و برای کاربری‌های گوناگون، مطابق مفاد مصوبات سورا یا عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده (۵) شهر تهران مجاز است، که متعاقباً تهیه، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

۱-۲: احداث بنای‌های بلندمرتبه در سایر زیرپهنه‌ها، منوط به تهیه طرح‌های توجیهی و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج شهر تهران است. بدیهی است، تدوین ضوابط و مقررات مربوطه نیز در چارچوب طرح موضوعی مذکور، الزامی است. تبصره: شهرداری تهران، موظف است با توجه به بخش الف از پیوست شماره چهار سند طرح جامع شهر تهران، نسبت به تدوین ضوابط پیشنهادی، بالحظ سیاست‌های تشویقی و تجمعی اراضی، حداقل ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، جهت تصویب در مراجعت ڈیصلاح، اقدام نماید.



(۱۱) شبکه معابر و دسترسی

۱-۱۱: تعاریف و مفاهیم شبکه معابر و سلسله مراتب دسترسی، در طرح تفصیلی تهران به قرار زیر است:

۱-۱-۱۱: جاده کمربندی: جاده‌ای است حلقوی شکل که ترافیک عبوری سریع میان مناطق مختلف شهری را به یکدیگر تأمین می‌نماید. عرض معمول کمربندی‌های شهر معادل ۷۶ متر در نظر گرفته می‌شود.

۲-۱-۱۱: آزادراه‌ها و بزرگراه‌های شهری: تندراه‌های شهر را تشکیل می‌دهند و وظیفه اصلی آنها برقراری ارتباط بین مناطق مختلف شهر است. عرض معمول آزادراه‌ها معادل ۷۶ متر و بزرگراه‌ها معادل ۴۵ متر است.

۳-۱-۱۱: شریانی‌های درجه یک و دو: وظیفه برقراری ارتباط بین آزادراه‌ها و بزرگراه‌های شهری، با جمع و پخش کننده‌ها و دسترسی‌های محلی را به عهده دارند. حداقل عرض شریانی درجه یک معادل ۲۰ متر و شریانی درجه دو معادل ۱۶ متر است.


۴-۱-۱۱: جمع و پخش کننده‌ها و دسترسی‌های محلی عمده‌ای برقرار کننده ارتباط بین مکان‌های سکونت و مکان‌های کار و فعالیت است. فعالیت‌های مقیاس محله‌ای و ناحیه‌ای در مجاورت پخش کننده‌ها به صورت مرکزی در یک یا چند بلوک شهری مستقر می‌گردند. حداقل عرض معابر جمع و پخش کننده معادل ۱۲ متر بوده و دسترسی معابر محلی به جمع و پخش کننده‌ها مجاز است.

۵-۱-۱۱: سایر معابر (معابر محلی بن‌بست و بن‌باز)، با دسترسی به معابر جمع و پخش کننده، از طریق تقاطع‌های هم سطح و با فاصله مطلوب این تقاطع‌ها که بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ متر است.

۶-۱-۱۱: حداقل عرض معابر دسترسی در اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران، در کل سطح شهر و در تمامی پهنه‌ها، ۶ متر است. در خصوص موارد استثناء (معابر با عرض کمتر از ۶ متر) از جمله، معابر واقع در شبکه‌ای تند که عملأً امکان تردد خودرو در آنها وجود ندارد و یا در برخی از بافت‌های ارزشمند روزتایی و تاریخی و یا بافت‌های مسکونی ارزشمند سبز و سایر موارد مشابه که گذرها می‌توانند در حد وضع موجود ثبت شوند، شهرداری تهران ملزم است که حداکثر ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران، ضوابط و مقررات مربوط به معابر با عرض کمتر از ۶ متر را تهیه و در کمیسیون ماده پنج شهر تهران مصوب نماید.

تصریف (۱): تعیین تکلیف و هرگونه اقدام برای معابر کمتر از ۶ متر، با استعلام مناطق شهرداری، به عهده کمیته تخصصی مستقر در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است.

تصریف (۲): تعیین تکلیف مواردی از شبکه معابر شامل؛ عرض معابر، طرح‌های اجرایی و طرح‌های تقاطع قدیم و جدید، که در فرایند اجرای طرح تفصیلی برای شهرداری مناطق، دارای ابهام باشد، با استعلام مناطق شهرداری، به عهده کمیته تخصصی مستقر در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است.



۳-۱۱: در طراحی و اجرای شبکه معابر به ویژه در پهنه‌های مستعد شهر و فضاهای عمومی با تأکید بر بافت‌های تاریخی و باارزش شهر، ایجاد تسهیلات و پیش‌بینی‌های لازم برای گسترش و توسعه حرکت پیاده و دوچرخه و دسترسی آسان برای معلولین جسمی و حرکتی الزامی است. در همین راستا، شهرداری تهران طی دو سال اول اجرای طرح تفصیلی، ملزم به تهیه راهنمای طراحی شهری، برای کلیه معابر احداثی، اصلاحی و تعریضی، براساس طرح تفصیلی جدید شهر تهران است. همچنین شهرداری تهران، ملزم به تهیه دستورالعمل و راهنمای طراحی شهری، برای گسترش و توسعه حرکت پیاده و دوچرخه و دسترسی آسان معلولین جسمی و حرکتی در کلیه معابر، با استفاده از مطالعات سند موضوعی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک به ویژه در فضاهای عمومی شهر است.

۴-۱۱: ایجاد هرگونه دسترسی سواره و پیاده برای کلیه ساختمانهای واقع در مجاورت بزرگراهها و آزادراهها در کلیه پهنه‌ها ممنوع است.


تبصره: برای آن دسته از پلاک‌های مجاور آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها که هیچ‌گزنه دسترسی به معابر دیگر ندارند، ایجاد دسترسی پیاده، مجاز است.

۵-۱۱: در قطعاتی که دارای دو بر یا بیشتر است، اگر یکی از گذرها، شریانی درجه یک و یا با عملکرد بالاتر باشد، دسترسی سواره از گذر با عرض کمتر انجام گرفته، ولی ضوابط ساخت و ساز بر اساس گذر با عرض بیشتر تعیین می‌شود. در سایر موارد دسترسی سواره از گذرها بر ملک بلامانع بوده و در موارد استثناء نیز (شکل هندسی قطعه و یا گذرها با عرض ۶ متر و کمتر) تعیین تکلیف دسترسی سواره به ملک، به عهده شهرداری منطقه است.

۶-۱۱: در قطعاتی با شرایط توبوگرافی خاص، که قابلیت تامین پارکینگ از هر گذر برای طبقات مجرزا میسر باشد، منوط به این که عرض هر گذر ۶ متر و بیشتر باشد، با نظر شهرداری منطقه بلامانع است.

۷-۱۱: تعیین پخ تقاطع‌ها، کماکان بر اساس صور تجلسه متمم ۳۶۲ شورای طرح و بررسی (جدول پخ‌ها) است.

۸-۱۱: به منظور شفافسازی وضعیت پلاک‌های منتهی به دوربرگردان‌ها و بن‌بست‌های شبکه معابر فعلی شهر، شهرداری تهران، موظف است تا نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مربوطه و ارائه به مراجع ذیصلاح، طرف مدت شش ماه، اقدام نماید.



(۱۲): پارکینگ

۱۲-۱: تأمین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی ساختمان‌ها و در همهٔ پهنه‌ها طبق جداول شماره‌های (۶) تا (۱۰) الزامی است. صدور پروانه براساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آن‌ها، منوط به تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز مذکور در همان ساختمان و یا در صورت احراز و تأیید عدم امکان تأمین پارکینگ در ساختمان (قطعه) مربوطه، در پارکینگ‌هایی دارای اسناد حقوقی، در شعاع حداکثر ۲۵۰ متر، از ساختمان، بلامانع است.

تبصره (۱): آئین‌نامه اجرایی و نحوه تنظیم اسناد مربوطه و چگونگی صورت مجلس‌های تفکیکی، برای پارکینگ‌های مکانیزه و غیر مکانیزه، توسط شهرداری تهران و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ طرح تفصیلی، تهیه و توسط شهرداری تهران، به واحدهای مربوطه، ابلاغ می‌شود.

تبصره (۲): در کلیه مواردی که پارکینگ هر واحد ساختمان (مسکونی و یا غیرمسکونی)، خارج از آن و در پارکینگ‌های اختصاصی و یا عمومی دارای اسناد رسمی، تأمین می‌شود، ذکر شماره و نام پارکینگ و حدود اربعه آن در صورت مجلس تفکیکی و اسناد ثبیتی واحد مذکور، الزامی است.

تبصره (۳): تعداد پارکینگ‌های مورد نیاز ساختمان‌ها و مجتمع‌هایی که از عملکردها، کاربری‌ها و فعالیت‌های متنوعی برخوردار است، معادل مجموع تعداد حداقل پارکینگ‌های لازم برای هر یک از کاربری و فعالیت‌ها، براساس ضوابط تأمین پارکینگ در پهنه‌های استفاده از اراضی، است.

تبصره (۴): تأمین پارکینگ موردنیاز آزادس‌های تاکسی و مسافربری، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های مشابه که نیازمند پارکینگ است، در خود ملک و یا خارج از ملک مذکور، الزامی است.

تبصره (۵): کلیه ادارات، ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی و بیمارستان‌ها، که مراجعن زیادی دارند، در زمان احداث و یا تجدید بنا، ملزم به تأمین ۳ درصد پارکینگ مازاد بر پارکینگ مورد نیاز برای مراجعن طبق ضوابط مربوطه، در همان ساختمان و یا در پارکینگ‌های عمومی اطراف تا شعاع ۲۵۰ متر می‌باشند.

تبصره (۶): فروشگاه‌هایی و مجموعه‌هایی بزرگ، با مقیاس عملکرد ناحیه‌ای، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، (به جز هتل، هتل آپارتمان و سایر مواردی که در تبصره ۵ همین بند ذکر گردید) به ازای هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مفید، ملزم به تأمین حداقل ۲ واحد پارکینگ، علاوه بر پارکینگ موردنیاز می‌باشند.

تبصره (۷): احداث پارکینگ مازاد بر ضوابط، در کلیه پهنه‌های شهر، در طبقات زیرهمکف (منفی)، با رعایت سطح اشغال ۸۰ درصد در منفی یک و سایر ضوابط قانونی در صورت اخذ مجوز از مراجع قانونی مربوطه، و با رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز، بلامانع است.



ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

تبصره (۱): احداث پارکینگ های اختصاصی محلی در محدوده هایی از شهر که تامین پارکینگ امکان پذیر نیست، به ویژه در بافت های فرسوده، طبق شرایط مصوبه (شماره ۵۰۲) کمیسیون ماده پنج، مجاز است.

تبصره (۹): تامین پارکینگ اختصاصی در هر ساختمان، در صورت تامین قطعی پارکینگ های الزامی ساختمان طبق تبصره ۷ از بند ۱۲-۱، مجاز است.

تبصره (۱۰): ایجاد پارکینگ مازاد، به صورت مزاحم در کلیه پهنه ها (به استثنای واحد های مسکونی با پارکینگ مزاحم، صرفاً متعلق به یک واحد)، مجاز است.

۱۲-۲: ضوابط تأمین پارکینگ در پهنه هی سکونت

تامین پارکینگ برای کلیه واحد های مسکونی، در پهنه سکونت، مناسب با اندازه واحد مسکونی (سطح خالص واحد مسکونی) طبق جدول شماره (۶) الزامی است. همچنین تعداد پارکینگ مورد نیاز برای خدمات پشتیبان سکونت، در واحد های انتفاعی محلات مسکونی، طبق جدول شماره (۷) است.

جدول شماره (۶): پارکینگ های مورد نیاز واحد های مسکونی در زیر پهنه سکونت

تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز	سطح خالص آپارتمان های مسکونی و سطح ناخالص ساختمان های مسکونی
۱	تا ۱۵۰ متر مربع
۲	بیش از ۱۵۰ متر مربع تا ۲۵۰ متر مربع
۳	بیش از ۲۵۰ متر مربع

جدول شماره (۷): پارکینگ های مورد نیاز مراکز محلات (به ازاء هر واحد)

تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز	زیربنای مفید (متر مربع)	عملکرد
۱	۲۵ تا ۴۵	تجاری
۱	۵۰ تا ۷۰	اداری
۱	۱۰۰ تا ۱۲۰	خدماتی
۱	۲۰۰ تا ۲۵۰	ورزشی

تبصره (۱): در پهنه های مسکونی (R)، احداث صرفاً یک واحد پارکینگ مزاحم به صورت یک به یک، بلا منع است.

تبصره (۲): ایجاد پارکینگ مزاحم منوط به اینکه متعلق به یک واحد باشد و مزاحمتی برای سایرین ایجاد نکند، بلا منع است.

تبصره (۳): توسعه رامپ دسترسی پارکینگ به خارج از مرز قطعات (پلاک ها) بعد از رعایت راه های اصلاحی و در فضای عمومی همراه (فضای پیاده رو)، مطلقاً منوع است.



ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

تبصره (۴): پیش‌بینی راه‌های ورودی مجرزا برای دسترسی به فضای پارکینگ (رامپ) و ورودی پیاده به ساختمان، در اراضی و املاک با برابر ۶ متر و بیشتر، الزامی است.


تبصره (۵): چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به گونه‌ای باشد که امکان تردّد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان، و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به سهولت انجام پذیرد.

۱۲-۳: ضوابط پارکینگ در پهنه‌های فعالیت و مختلط

ضوابط احداث پارکینگ برای کارکنان و مراجعان در پهنه‌های فعالیت و مختلط بر اساس نوع و مقیاس فعالیت (محلي و ناحيه‌اي، منطقه‌اي و شهرى) طبق جداول شماره (۸) و (۹) است.

تبصره (۱): در زیرپهنه مختلط تعداد پارکینگ‌های مورد نیاز ساختمان‌ها و مجتمع‌هایی که از کاربری‌های متفاوت برخوردارند، معادل مجموع تعداد حداقل پارکینگ‌های لازم برای هر یک از انواع کاربری‌هاست.

تبصره (۲): ایجاد پارکینگ مراحم یک به یک، در صورتی که مراحتی برای سایرین ایجاد نکند، در کاربری‌های غیرمسکونی پهنه‌های فعالیت و مختلط، بلامانع است.




جول پال (A) و میرزا علی (S) نے اپنے بیوی کی طلاق کی تھیں۔

ردیف	نام و نشانه های مکان	توضیحات	جهت	بهنه های اصلی	بهنه های اضافی
۱	تعداد پارکینگ مورد نیاز تجارتی، اداری و خدماتی (به ازای هر ۱۰۰ متر مربع زمینهای مغایر قابلیت)	مشتملات کلی زمینهای			
۲	کارخانی مربادان	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S1	
۳	کارخانی سترنی شهوان	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار، خدماسی و مومنسی	S11	
۴	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S111	
۵	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S112	
۶	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S121	
۷	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S122	
۸	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S123	
۹	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S124	
۱۰	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S125	
۱۱	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S211	
۱۲	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S212	
۱۳	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S213	
۱۴	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S214	
۱۵	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S221	
۱۶	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S222	
۱۷	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S22	
۱۸	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S2	
۱۹	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S21	
۲۰	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S21	
۲۱	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S21	
۲۲	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S21	
۲۳	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S21	
۲۴	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S21	
۲۵	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S21	
۲۶	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S21	
۲۷	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S21	
۲۸	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S21	
۲۹	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S21	
۳۰	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S21	
۳۱	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S21	
۳۲	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S31	
۳۳	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S33	
۳۴	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S331	
۳۵	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S332	
۳۶	کارخانی تهران	کارخانی های اداری و خدماتی	بازار	S33	

— مخصوصاً بخار کشک‌های موردنیاز هر زمانه، ماداً مجموع تعداد واحدهای پختنیسته بخوبی کارگاهات و مراجهان از زمان پیشنهاد چون

در کاربری های خدماتی، باغ و پارکینگ ها، نیز در پارکینگ های اتوماتیک و سایر امکانات پارکینگ های شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران




ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

جدول شماره (۱)؛ تعداد پارکینگ های مورد نیاز در زیرینه های مختلف و مقیاس عملکرد

مراجعان	تعداد پارکینگ مورد نیاز تجاری، اداری * و خدماتی ** (به ازای هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای طبقه)	مشخصات کلی زیرینهها	کد سیم رسانی	جهندها	کد تو رسانی	جهندهای اصلی
کاربران						
M1	مخدانهای مختلف فرماندهی (فرماندهی شهری و حوزه‌ای) و بلندمرتبه با طرح توجیهی	مخدانهای مختلف خدماتی (اداری و خدمات با مسکونی)	M11	مخدانهای مختلف تجاری، اداری و خدمات با مسکونی	M14	مخدانهای مختلف زیرینه‌نمایی (ناجی‌بهایی و معلماتی)
M11			M12		M13	
M12			M1		M11	
M13			M2		M21	
M14			M21		M22	
M21	مخدانهای مختلف سایر خدماتی و کارگاهی با مسکونی	مخدانهای مختلف با غلبه خدمات به ویژه فرهنگی و هنری	M22	مخدانهای مختلف فرمونتی - تحریص	M21	مخدانهای مختلف با غلبه تفریح و گردشگری
M22			M2		M21	
M21			M21		M22	
M22	متضاد با غلبه سیاحت و زیارت (لیست پناح مترک و اماقراهای درون شهری)	متضاد با غلبه تجارت و خدمات				
	تشییت وضع موجود نایاب و پروره (با توجه به بارگیری‌های مورد نیاز)					

تعداد پارکینگ برای واحدهای مسکونی در پنهان مختلف، مشابه ضوابط مربوط به پارکینگ در پنهان سکونت است.
* میزان پارکینگ های مورد نیاز هر زیربنای، مغایل تعداد واحدهای پیش‌بینی شده پشت کارکنان و مراجعت خواهد بود.
** در کاربری‌های اداری، تعداد پارکینگ مورد نیاز تخفیف پارکینگ‌های مورد نیاز کاربری‌های تجارتی است.



۱۲-۴: ضوابط پارکینگ در پهنه‌های حفاظت

ضوابط احداث پارکینگ در زیرپهنه‌های فضاهای سبز عمومی (G1)، شامل انواع پارک‌ها، طبق جدول شماره (۱۰) است. تأمین پارکینگ مورد نیاز کاربری‌های مجاز به استقرار در زیرپهنه‌های حفاظت (G3)، ضروری بوده و به ازای هر صد مترمربع زیربنای مفید، تأمین دو پارکینگ برای مراجعت و کارکنان الزامی است.

جدول شماره (۱۰): ضوابط پارکینگ در فضاهای سبز عمومی و پارک‌ها با مقیاس عملکردی متفاوت در پهنه حفاظت

ردیف	سطح عملکرد فضای سبز عمومی (پارک)	حداکثر اندازه قطعه	حداکثر سطح اشغال مساحت پارک برای پارکینگ و خدمات مورد نیاز	حداکثر سطح اشغال مساحت پارک برای پارکینگ
۱	پارک محله‌ای	یک هکتار	%۱۰	-
۲	پارک منطقه‌ای	پنج هکتار	%۷/۵	هر ۵۰۰ مترمربع یک پارکینگ
۳	پارک شهری	ده هکتار	%۵	هر ۳۵۰ مترمربع یک پارکینگ
۴	پارک فراشهری	پنجاه هکتار	%۲/۵	هر ۲۵۰ مترمربع یک پارکینگ

تصریه (۱): در صورت استفاده از فضاهای زیرسطحی پارک‌ها، برای احداث پارکینگ در حداکثر ۳۰٪ مساحت پارک، مجاز است، مشروط به این‌که سطح ممکن پارک، به فضای سبز اختصاص یابد.

تصریه (۲): شهرداری تهران مکلف به احداث پارکینگ (با مشارکت بخش خصوصی) در پارک‌های جدید بوده و در پارک‌های کنونی نیز در صورت جلب مشارکت بخش خصوصی، با حفظ مالکیت عمومی، واستفاده انحصاری برای پارکینگ، می‌باید نسبت به احداث پارکینگ مکانیزه اقدام نماید.

۱۲-۵: به منظور تأمین پارکینگ‌های عمومی مورد نیاز شهر به عنوان یکی از فضاهای خدمات عمومی، در کلیه پهنه‌های استفاده از اراضی (به استثنای پهنه G و R24 و کلیه قطعات و پلاک‌های دارای رأی باغ)، احداث پارکینگ عمومی در قطعات با حداقل مساحت ۱۰۰۰ مترمربع (طبق سند مالکیت) با تایید شهرداری منطقه مجاز است. اولویت برای محل احداث پارکینگ‌های مذکور در کنار رینگ‌های شهری، مراکز و گستره‌های کار و فعالیت (خصوصاً در مقیاس منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای) است. شهرداری تهران موظف است برای احداث پارکینگ‌های مورد نظر، با مشارکت بخش خصوصی و طبق ضوابط مصوب کمیسیون ماده (۵) شهر تهران، (به ویژه بند یک صورتجلسه ۴۳۶) طی برنامه‌ای اقدامات لازم را به عمل آورد. نحوه تملک یا آزادسازی عرصه این فضاهای یا مشارکت با مالکین این گونه کاربری‌ها در اجرای این بند، طبق ضوابط و مقررات حاکم بر فضاهای خدمات عمومی است.



- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

تبصره (۱) : سایر ضوابط و جزئیات پارکینگ های عمومی، طبق بند یک صورتجلسه ۱۳۶ کمیسیون ماده پنج است.

تبصره (۲) : حداقل مساحت ملک برای احداث پارکینگ های طبقاتی محله ای به صورت رمپی، ۳۰۰ مترمربع (براساس صورتجلسه شماره ۵۰۲ کمیسیون ماده پنج شهر تهران) و برای پارکینگ های مکانیزه محله ای، ۵۰ مترمربع است.

۱۲-۶: در کلیه محورها و محدوده هایی (پیاده راه ها، بزرگراه ها، میدان ها و تقاطع ها) که امکان احداث و یا بهره برداری از پارکینگ در واحدهای ساختمانی مربوطه فراهم نباشد، شهرداری تهران موظف است مناسب با شرایط و رعایت حقوق مكتتبه و صرفه و صلاح شهرداری، با سرمایه گذاری بخش خصوصی، ضمن بسترسازی لازمه برای تامین قطعی پارکینگ مورد نیاز، براساس مفاد بند ۱۲-۱ اقدام نماید.

تبصره : ضوابط و مقررات منطقه ای پیاده راه ها و مسیر های دوچرخه، با توجه به ویژگی ها و تمایزات منطقه ای تدوین و پس از تایید و تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران، توسط شهرداری لازم الاجرا خواهد بود.

۱۲-۷: در کلیه زیر پهنه های استفاده از اراضی، تامین ۵ درصد از کل ظرفیت پارکینگ به منظور استفاده معلولین، ضمن رعایت مفاد مصوبه «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین»، مورخ ۱۳۶۸/۰۳/۰۸ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، الزامی است.

۱۲-۸: شهرداری تهران موظف است برای توسعه پارکینگ های طبقاتی رمپی و یا مکانیزه محله ای، منطقه ای و شهری، با اولویت جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی و اعمال تسهیلات تشویقی، از منابع بودجه ای و نظام بانکی و تسهیلات شهرسازی، مصوبه های کمیسیون ماده پنج و سایر موارد، نسبت به توسعه، احداث و بهره برداری و صدور اسناد تفکیکی پارکینگ های محله ای، منطقه ای و شهری، برای واگذاری به شهروندان اقدام نماید.

۱۲-۹: ابعاد پارکینگ


حداقل فضای خالص برای پارکینگ های مسقف و غیر مسقف، مناسب با تعداد واحد و به ترتیب برای یک واحد $5 \times 2/5$ متر، برای دو واحد $5 \times 4/5$ متر و برای سه واحد $5 \times 6/5$ متر است. عرض مفید راه عبوری پارکینگ، نیز حداقل ۳ متر و برای مازاد بر سه واحد به ازاء هر واحد خودرو ۲ متر به عرض مفید افزوده می شود.

تبصره (۱) : حداقل عرض مفید لازم برای پارکینگ معلولان، حداقل $3/5$ متر و به ازاء هر واحد پارکینگ اضافه شده معلول، ۳ متر و برای پارکینگ های عمومی، تابع ضوابط و مقررات مربوطه است.

۱۲-۱۰: ارتفاع پارکینگ

حداکثر ارتفاع تمام شده پیلوت، به شرط استفاده برای پارکینگ $2/60$ متر است. در صورت عدم احداث زیرزمین، ارتفاع تمام شده تا $2/60$ متر، بشرط پایین تر بودن سطح فونداسیون از گذر، تا 60 سانتیمتر، بلامانع است.

تبصره (۱) : برای مجتمع هایی که دارای بیش از ۲۵ واحد پارکینگ است، و یا مساحت پارکینگ آن ها بیش از 1000 متر مربع است،حداکثر ارتفاع پارکینگ در زیرزمین ها و همکف تا 3 متر، مجاز است.



تبصره (۲): ارتفاع پیلوت برای تأمین پارکینگ در مواردی که منطبق بر مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان است، مناسب با نوع پارکینگ مکانیکی مورد تقاضا، و بر اساس ضابطه مربوطه، تعیین می‌شود.

۱۲-۱۱: شیب و شعاع گردش پارکینگ

اجرای شیب مثبت و معکوس، جهت رامپ پارکینگ، با رعایت ضوابط نورگیری زیرزمین و سایر مقررات بلامانع است.

تبصره (۱): حداکثر شیب رامپ دسترسی برای پارکینگ خصوصی ۱۵ درصد و برای پارکینگ عمومی حداکثر ۱۲ درصد است.

تبصره (۲): شعاع گردش رامپ، به غیر از پارکینگ‌های عمومی، حداقل ۶/۵ متر، برای خودروهای سواری است (شعاع از آکس رمپ قوسی).

۱۲-۱۲: راه ورودی و رامپ پارکینگ

یک راه ورودی برای پارکینگ از هر خیابان، مجاز است. در صورتی که بر ملک ۲۰ متر و بیشتر باشد، (صرفاً در پارکینگ‌های عمومی و موارد تجمیع قطعات با حداقل بر ۱۴ متر) با اولویت به تأمین پارکینگ ملک، استفاده از دو درب ورودی برای پارکینگ مجاز است. راه ورودی رامپ پارکینگ از قسمت فضای آزاد ساختمانی بلامانع بوده، و راه ورودی، جزء فضای پارکینگ ساختمان نیست. رامپ پارکینگ در فضای باز ساختمان نیز، در کلیه جهات قطعه، جزء زیربنا محسوب نمی‌شود.

تبصره (۱): در قطعاتی که سطح پارکینگ بیش از ۱۰۰۰ متر مربع وسعت دارد یا دارای بیش از ۲۵ واحد پارکینگ است، تأمین دورامپ ورودی و خروجی، به عرض مفید حداقل ۳/۵ متر و یک رامپ به عرض مفید حداقل ۵ متر، با رعایت ضوابط آئین نامه مربوطه، براساس مقررات ملی ساختمان، الزامی است.

تبصره (۲): به منظور ایجاد زمینه تأمین پارکینگ، احداث رامپ در حیاط املاک جنوبی با حداقل عرض قطعه ۱۰ متر، (در محل اجرای رمپ) بلامانع است.

تبصره (۳): برخورداری از خروجی اضطراری و دسترسی مستقیم به طبقات و فضاهای مشاعی ساختمان، به وسیله پله از زیرزمین (پارکینگ) الزامی است.

تبصره (۴): دسترسی مستقیم پارکینگ از طریق پله به طبقات و فضاهای مشاعی، الزامی است و در صورتی که ملک دارای آسانسور باشد، دسترسی توامان به پارکینگ از طریق پله و آسانسور، نیز الزامی است.



(۱۳) حفاظت از میراث تاریخی شهر

۱۳-۱: حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی و همچنین آثار ارزشمند معاصر شهر تهران، الزامی است. شمول حفاظت کلیه آثار ثبت شده و ثبت نشده واجد ارزش را همراه با حریم مجموعه ها و آثار ثبت شده دارای حریم، دربر می گیرد.

۱۳-۲: ضوابط ساخت و ساز (مرمت، احیاء، بهسازی، نوسازی و بازسازی) در کلیه آثار و محوطه های تاریخی و فرهنگی ثبت شده، از جمله قطعات واقع در زیرپنهنهای مسکونی ارزشمند تاریخی (R221)، تابع ضوابط و مقررات مصوب سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری موظف است با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همکاری نماید تا نسبت به ثبت بنایهایی که می باید ثبت شوند، حداقل ظرف مدت سه سال از زمان ابلاغ طرح تفصیلی اقدام نماید.
تبصره: هرگونه ساخت و ساز در مجاورت و یا حریم آثار ثبت شده و یا واجد ارزش اعلام شده، با کسب مجوز از شهرداری و رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مجاز است.


۱۳-۳: تغییر در نمای ابینه ثبت شده و واجد ارزش اعلام شده تاریخی و فرهنگی و ارزشمند معاصر ممنوع است. هرگونه اقدام برای ایمن سازی این ابینه و تغییرات در داخل بنا، منوط به اخذ مجوز از شهرداری و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

تبصره(۱): شهرداری تهران موظف است از طریق کمیته اجرایی موضوع مصوبه مندرج در بند ۱۳-۲، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ظرف مدت دو سال، پس از ابلاغ طرح تفصیلی، نسبت به پس گیری، شناسایی و ثبت جداره های واجد ارزش تاریخی، اقدام نماید.

تبصره (۲): سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران موظف است تا حداقل ظرف مدت دو سال نسبت به شناسایی و معرفی بنایهای ارزشمند تاریخی و معاصر شهر اقدام ونتیجه را به شهرداری اعلام نماید. در طی این مدت، شهرداری تهران، در خصوص تغییر نمای بنای موصوف، موظف به استعلام رسمی (موردنی) از سازمان یاد شده بوده و در صورتی که حداقل ظرف مهلت ۲ ماه پاسخ استعلام موردنی از سوی سازمان مذکور دریافت نشد، شهرداری تهران، مجاز است تا رأساً نسبت به موارد موصوف اقدام نماید.

۱۳-۴: در تهییه کلیه طرح های ویژه مداخله در بافت های شهری تهران، رعایت کلیه ضوابط و مقررات موضوع حفاظت از کلیه عناصر و اجزای میراث طبیعی - تاریخی و فرهنگی شهر تهران، شامل محوطه های باستانی، بافت ها و مجموعه های تاریخی، محور های طبیعی - تاریخی، راسته های ارزشمند (تاریخی، فرهنگی و معاصر)، باغات قدیمی و قنوات و چشمه ها، الزامی است.


تبصره: در کلیه مجوز های صادره، برای بهره برداری از آثار تاریخی، طبق کاربری های قيد شده در مجوزها، رعایت ایستایی و مقاوم سازی، با تایید مراجع قانونی، ضروری است.



- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

۵-۱۳: برای «محدوده حصار ناصری» طبق برنامه‌ها و طرح‌های موضعی طرح جامع جدید شهر تهران (بند «ب» پیوست شماره ۴)، تهیه طرحی مناسب، براساس ارزش‌های بافت تاریخی و معاصر، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، با همکاری شهرداری و سایر دستگاه‌های ذیربسط ضروری است، که پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج، ملاک عمل قرار گیرد..

۶-۱۳: برای خیابان ولی‌عصر که طولانی‌ترین محور شهری تهران و ایران است، با توجه به نقش بالاهمیتی که در پیوند هسته‌های تاریخی (ری، تهران و شمیران) دارد، شهرداری تهران ملزم است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، نسبت به تهیه دستورالعمل طراحی شهری برای محور ولی‌عصر اقدام نماید، تا پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج، ملاک عمل قرار گیرد.



(۱۴) حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات)

هرگونه اقدام در باغات و اراضی کشاورزی (کشت و آیش) واقع در محدوده و حریم شهر تهران، مشمول رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (موضوع مصوبه سال ۱۳۵۹) و اصلاحیه‌ها و آیین نامه‌های اجرایی آن (موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری) و مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ضوابط و مقررات این قسمت از سند طرح تفصیلی شهر تهران است.

۱-۱: شهرداری تهران مجاز است، به منظور تحقق مفاد بند ۸-۴-۲ سند طرح جامع و مفاد تبصره (۱) از ماده (۷) مصوبه طرح تفصیلی، برای حفظ باغات و تامین سرانه‌های فضای سبز شهر تهران در مقیاس محله‌ای، منطقه‌ای و شهری، باغاتی از محدوده شهر را برای تبدیل به فضای سبز عمومی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با حفظ رعایت حقوق مالکانه تملک نماید. این باغات می‌باید با حفظ درختان و ایجاد سیستم آبیاری مناسب، نگهداری شود.

۱-۲: باغات پیوسته و یکپارچه که به صورت انبوه و در کنار هم قرار گرفته و در نقشه‌های طرح تفصیلی شهر تهران، به عنوان پهنه محسوب شده‌اند، مشمول مفاد فصل اول سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران است.

۱-۳: باغات پراکنده و تکباغ در پهنه‌های شهر، که به موجب مقررات و در مراجع ذیربسط، باغ تشخیص داده می‌شوند، با توجه به مفاد تبصره (۱) بند (۱۰-۵) این سند و با رعایت کاربری‌های مصوب و ملاک عمل، از نظر سطح اشغال (حداکثر ۳۰ درصد) و تراکم ساختمانی مجاز، با رعایت حفظ فضای سبز و حداقل جابجایی درختان، طبق ضوابط مصوب زیرپهنه مربوطه، با اعمال یک طبقه تشویقی اضافه است.


تبصره (۱): در مورد حقوق مکتبه، سطح اشغال مازاد بر ۳۰ درصد، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، اعمال می‌شود.

تبصره (۲): جانمانی و محل استقرار بنا، در اراضی و املاک مشمول بند فرق، منوط به تایید شهرداری منطقه است.

۱-۴: مالکین باغات با کاربری فضای سبز و خدمات، در صورت توافق با شهرداری، برای واگذاری قسمتی از باغات خود به عنوان فضای سبز عمومی، به صورت رایگان، و در ازای دریافت تسهیلات ذیل، برای باقیمانده ملک، می‌توانند از مزایای ضوابط پهنه مربوطه، استفاده کنند.

تبصره (۱): در پهنه‌ها و بافت‌های سبز ارزشمند در گستره طرح‌های موضعی (مصطفوی کمیسیون ماده ۵)، نسبت واگذاری نباید کمتر از ۷۵ درصد باشد. (برای ۲۵ درصد اراضی باقیمانده، حداکثر تراکم ۱۲۰ درصد و حداکثر سطح اشغال ۶۰٪ باقیمانده زمین است).

تبصره (۲): در تکباغ‌ها، نسبت واگذاری زمین به شهرداری نباید کمتر از ۷۰ درصد کل باشد.



۱۴-۵: تبدیل اراضی کشاورزی فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی، به باع براساس دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری، بلامانع است. بدین منظور نقشه درختکاری باع، همراه با نقشه‌های تفکیکی و ساختمانی، می‌باید توسط شهرداری منطقه تائید شود.

تبصره (۱): تبدیل و تغیر کاربری اراضی کشاورزی (کشت و آیش) داخل محدوده شهر، در صورت واگذاری به شهرداری و رعایت ضوابط پهنه مربوطه، مشروط به اینکه سهم شهرداری حداقل ۷۰ درصد جهت تبدیل به فضای سبز عمومی و خدمات هفتگانه باشد، بلامانع است.

تبصره (۲): مالکینی که قصد ساختمانسازی ندارند، می‌توانند از ضوابط تفکیک برای اراضی مزروعی تا حداقل ده هکتار در زراعت آبی و ۲۰ هکتار در زراعت دیم استفاده نمایند.

۱۴-۶: بهره‌برداری از اراضی مزروعی و باغات، برای کاربری‌های آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و تفریحی و تجهیزات شهری، مشروط بر حفظ اشجار و رعایت ماده (۱۴) قانون زمین شهری، مجاز است.

۱۴-۷: فضاهای سبز ثبیت شده در کلیه املاک و اراضی محصور بین سایر کاربری‌ها که معادل ۲۰۰۰ مترمربع و یا کمتر وسعت داشته و توسط شهرداری تملک نشده، در صورتیکه فاقد فضای سبز تجهیز شده باشند، از فضای سبز ثبیت شده مستثنی شده و مشمول ضوابط و مقررات ساخت و ساز در زیرپهنه مربوطه می‌باشند. بدینهی است، که فضاهای سبزی که در طرح‌های موضعی و یا مجتمع‌های مسکونی (دارای مصوبه) قرار دارند، مشمول این بند نمی‌شوند.

۱۴-۸: مواردی از کاربری‌های ثبیت شده فضای سبز، تاسیسات و تجهیزات شهری و پارکینگ در طرح تفصیلی قدیم، که در وضع موجود ساخته شده باشند، در صورت قانونی بودن احداث بنا، از شمول ثبیت کاربری‌های مذکور مستثنی بوده، ولی در سایر موارد (غیر قانونی بودن)، منوط به تصویب کمیسیون ماده پنج و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران است.

۱۴-۹: به منظور جلب مشارکت صاحبان اراضی در گسترش فضاهای سبز شهری، مالکین اراضی با وسعت بیش از دو هزار مترمربع، که ملک آنان به عنوان فضای سبز در پهنه ۵۳۱۲ ثبیت گردیده و در وضعیت موجود، فاقد فضای سبز تجهیز شده باشند، در صورت سرمایه‌گذاری و تبدیل ۷۰ درصد اراضی تحت اختیار خود به فضای سبز درختکاری شده، استفاده از ضوابط پهنه ۵۳۱۲ در باقیمانده اراضی، به عنوان باع فعالیت، با پیش‌بینی ضوابط استقرار فعالیت‌های مجاز طرح‌های جامع و تفصیلی تهران، براساس قوانین و مقررات مصوب زیست-محیطی، بلامانع است.



(۱۵): بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری

۱-۱۵: در کلیه بافت‌های فرسوده شهر، واقع در پهنه‌های سکونت (R)، فعالیت (S) و مختلط (M)، که محدوده آنها در نقشه‌های این سند، تعیین گردیده است، رعایت پهنه‌بندی‌ها و ضوابط و مقررات ساخت و ساز طرح تفصیلی، الزامی است. تا زمان تهیه، تصویب و ابلاغ طرح‌های موضعی ویژه مداخله در بافت‌های مذکور، ضوابط زیرپهنه‌های موضوع جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه‌های اصلی، حسب مورد و ضمن اعمال و رعایت ضوابط تشویقی مقرر در این سند، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: آخرین استاد و مدارک طرح‌های ویژه نوسازی بافت‌های فرسوده مصوب (مورد تایید کارگروه تطبیق و یا مصوب کمیسیون ماده پنج)، لازم الاجرا می‌باشد.

۲-۱۵: در قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع، در بافت‌های فرسوده و ناپایدار، تامین نیمی از پارکینگ‌های مورد نیاز واحدهای مسکونی (ضوابط بند ۱۲-۲)، بلامانع است.

۳-۱۵: در بافت‌های ناپایدار شهری، ساخت و ساز در قطعات با مساحت بیش از ۱۵۰ مترمربع، طبق سند مالکیت، براساس ضوابط پهنه‌بندی، با یک طبقه تشویقی، با تراکم متناظر، مجاز است.


تبصره: تسهیلات فوق صرفاً مشمول پروانه‌های تخریب و نوسازی املاک و یا ساختمان‌های ساخته نشده برمنای پروانه‌های پیشین است.

۴-۱۵: حد نصاب تجمیع در بافت‌های ناپایدار شهری، ۱۵۰ متر مربع است. در قطعات تجمیعی، با مساحت بیش از ۱۵۰ مترمربع، اعطای یک طبقه تشویقی دیگر، با تراکم متناظر، (علاوه بر طبقه تشویقی مذکور در بند ۱۵-۳)، با رعایت حداقل عرض گذر ۸ متر، طبق ضوابط طرح تفصیلی، مجاز است.

تبصره (۱): در صورت تجمیع، اگر مساحت قطعه از حد نصاب مساحت، طبق جدول پهنه‌بندی بیشتر باشد، شمول تراکم تشویقی تجمیع مذکور در بند ۶-۹ نیز، بلامانع است.

تبصره (۲): تسهیلات فوق صرفاً مشمول پروانه‌های تخریب و نوسازی املاک و یا ساختمان‌های ساخته نشده برمنای پروانه‌های پیشین است.

۵-۱۵: اعمال ضوابط تشویقی عوارض ساخت و ساز املاک واقع در بافت‌های فرسوده، براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است.



۱۵-۶: ساخت و ساز در پهنه‌های مسکونی دارای فشردگی و فزونی قطعات ریزدانه، منوط به اعمال ضوابط ویژه است.

تبصره (۱): شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت یک سال پس از تصویب طرح تفصیلی، نسبت به تدوین ضوابط ویژه برای مناطق، و ارائه به مراجع ذیصلاح اقدام نماید. تا زمان تصویب دستورالعمل مذکور، ضوابط جاری ملاک عمل است.

تبصره (۲): شهرداری تهران، ملزم به شناسایی و برنامه‌ریزی برای قطعات کمتر از ۵۰ مترمربع، به ویژه در محدوده‌ی بافت‌های ناپایدار شهری است.


تبصره (۳): شهرداری تهران با مشارکت و همکاری دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربسط، ملزم به تهیه و تنظیم طرح، لایحه و سایر برنامه‌های مقاوم سازی بافت‌های ناپایدار شهری^۷ و تصویب آن در مراجع ذیربسط است.

۲ بافت‌های ناپایدار شهر تهران حدود ۱۴ هزار هکتار، براساس نتایج مطالعات بافت‌های فرسوده شهر تهران مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۸، است.

شهردار تهران	رئیس شورای اسلامی شهر تهران	نماینده وزارت راه و شهرسازی	نماینده وزارت کشور	نماینده وزارت جهاد کشاورزی	نماینده وزارت تبریز	نماینده سازمان حفاظت محیط زیست	نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
--------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	----------------------------	---------------------	--------------------------------	---

(۱۶): سایر ضوابط و مقررات

- ۱-۱۶: خدمات پشتیبان سکونت، مشتمل بر عملکردها و فعالیت‌های مجاز به استقرار با مقیاس محلی است که از وسعتی مناسب با نیازهای محله برخوردار است. این خدمات، به غیر از خدمات هفتگانه با عملکرد محلی (موضوع بند ۲-۱۶ راهبردهای مصوب طرح جامع)، طبق فعالیت‌های جدول (۱۱) است.
- ۲-۱۶: شهرداری تهران ملزم به تدقیق منطقه‌ای حداقل اندازه قطعه و عرض معاابر برای کلیه زیرپهنه‌های استفاده از اراضی در سال اول اجرای طرح تفصیلی، در چارچوب بازنگری طرح تفصیلی جدید شهر تهران است.
- ۳-۱۶: کلیه اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در محدوده شهر تهران، به پهنه‌های R و M در پهنه‌بندی-های طرح تفصیلی جدید شهر تهران، تبدیل می‌شوند. شهرداری تهران ملزم است با همکاری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ظرف مدت دو ماه نسبت به تدقیق و اعمال آن در نقشه‌های طرح تفصیلی جدید شهر تهران اقدام نماید.
- ۴-۱۶: عملکردهای مجاز به استقرار در زیرپهنه‌های مختلط (M) و در کلیه ابنيه و ساختمان‌هایی که طبقات فوقانی به سکونت و طبقات پایین به انواع فعالیت اختصاص دارد، به تفکیک انواع اختلاط، طبق جداول (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) است.
- ۵-۱۶: شهرداری تهران ملزم است ظرف مدت یکسال نسبت به تعیین عملکردهای مجاز به استقرار در کلیه پهنه‌های استفاده از اراضی اقدام و برای تصویب به مراجع ذیربطر ارائه نماید.
- ۶-۱۶: شهرداری تهران به منظور تحقق پذیری تامین خدمات شهری و ساماندهی آن در زیرپهنه‌های مربوطه، موظف است که موجبات اجرای طرح‌های موضوعی پیوست چهارم طرح جامع را فراهم ساخته و با اجرای بندهای (۳) و (۴) پیوست پنجم طرح جامع، حداقل طی یک دوره پنج ساله، در فرایندی دائمی، تأمین خدمات شهری را مراقبت و پی‌گیری نماید.
- ۷-۱۶: ضوابط ساخت و ساز و احداث فضاهای خدمات عمومی، شامل؛ فضاهای آموزشی، بهداشتی - درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، تفریحی و تأسیسات و تجهیزات شهری، با توجه به ضوابط و مقررات خاص تحت نظرارت دستگاه‌های ذیربطر و ضمن اعمال ضوابط تشویقی (برای احداث و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) و احداث تجمعی (مجتمع‌های چندعملکردی) متعاقباً و حداقل ظرف مدت یک سال بعد از ابلاغ این سند، به تصویب مراجع ذیصلاح، خواهد رسید. تا آن زمان صدور هرگونه پروانه ساخت و ساز در فضاهای موصوف وفق ضوابط و مقررات ملاک عمل فعلی خواهد بود. در صورتی که درخواست متقاضی مغایر با ضوابط ملاک عمل باشد، اتخاذ تصمیم منوط به رأی کمیسیون ماده پنج خواهد بود.



ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران


تبصره: شهرداری تهران در اجرایی ماده ششم، از برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به منظور توسعه فضاهای مذهبی و فرهنگی، براساس طرح "توسعه و ساماندهی مساجد، به عنوان کانون محلات و هسته سازمان فضایی و سلسله مراتبی توسعه شهر تهران"، نسبت به اختصاص اراضی مناسب برای احداث مسجد با توجه به ویژگی‌های پهنه‌های چهارگانه و نیازهای محله‌ای همکاری نماید.

۱۶-۸: شهرداری تهران موظف به تأمین زمین برای فضاهای سبز، پارک‌ها و تجهیزات شهری (در حیطه تصدی‌گری شهرداری) است. تأمین اراضی موردنیاز در حد برنامه مصوب، جهت رفع کمبود فضاهای خدماتی مذکور (به ویژه در سطح محلات مطابق سطوح خدماتی پیش‌بینی شده در این طرح) کاربری‌های سبز، پارک‌ها و تجهیزات شهری، پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی قدیم شهر تهران، در نقشه‌های ۱:۲۰۰۰ طرح تفصیلی جدید برمبنای مصوبات قبلی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده پنج و شورای اسلامی شهر تهران)، ثبت می‌شوند تا در فرایندی تدریجی و در یک دوره گذار حداقل پنج ساله (تا پایان سال ۱۳۹۵)، از زمان ابلاغ طرح تفصیلی، کاربری‌های خدماتی موردنیاز مذکور در چارچوب طرح تفصیلی جدید با لحاظ تبصره (۳) ماده (۷) مصوبه طرح تفصیلی توسط شهرداری تهران ثبت، تملک و تأمین شوند و سپس کاربری‌های طرح قبلی طبق ضوابط و حسب مورد به کاربری‌های مجاز به استقرار با مجوزهای قانونی، در پهنه‌های مربوطه اختصاص یابند.

تبصره: شهرداری تهران با رعایت تبصره (۳) ماده (۷) مصوبه طرح تفصیلی شورای اسلامی شهر تهران، در مناطقی که سرانه‌های خدماتی، طبق طرح تفصیلی جدید شهر، تأمین شده، می‌تواند نسبت به حذف کاربری‌های خدماتی مذکور، با کنترل و تایید کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام نماید.

۱۶-۹: معماری و نمازی کلیه سطوح نمایان ساختمان‌ها (در تمامی جبهه‌های ساختمان و خربشته) اعم از ساخته شده و یا ساخت و سازهای جدید براساس اصول معماری ایرانی - اسلامی با مصالح مناسب، مبتنی بر ضوابط و مقررات ساماندهی اغتشاش بصری است، که در مجموعه‌ای به صورت کتابچه راهنمای تهیه و به تصویب مرجع ذیصلاح مربوطه، خواهد رسید. در تهیه و تدوین کتابچه راهنمای مربوطه، «ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری (پاکسازی و بهسازی نماها و جداره‌ها، مناسبسازی معابر پیاده‌راهی و پیاده‌روها و ساماندهی به منظر شهری) مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» مبنای اقدام قرار گیرد.

۱۶-۱۰: در اجرای کلیه ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی جدید شهر تهران و در فرایند صدور پروانه و مجوزهای ساخت و ساز، تجمعی، تراکم، سطح اشغال و پیشروی طولی؛ مبنای محاسبه عرض، طول و مساحت قطعه (پلاک)، طبق مشخصات سند مالکیت، ملاک عمل بوده و در مورد عرض گذر و تفکیک؛ عرض، طول و مساحت قطعه (پلاک)، بعد از اعمال اصلاحی ملاک عمل می‌باشد.



۱۶-۱۱: در املاک قولنامه‌ای که از قدمت بنای بیش از ۲۰ سال (دارای قدمت بنای پیش از ۱۳۷۰/۰۱/۰۱) برخوردارند، صدور پروانه ساخت و ساز صرفاً براساس ضوابط و مقررات قانونی مربوطه، مجاز است.

۱۶-۱۲: رعایت مقررات و دستورالعمل آتش‌نشانی به منظور رعایت حریم اینمنی، در کلیه پهنه‌ها، به ویژه پهنه فعالیت S3 الزامی است.


۱۶-۱۳: استقرار ساختمان‌های مهم و حساس (طبق تعاریف مقررات ملی ساختمان) بر روی گسل‌های زلزله و حریم درجه یک آنها، که در نقشه‌های ۱:۲۰۰۰ شهر تهران منعکس شده، صرفاً با رعایت ضوابط و مقررات موضوعه، به ویژه آینین نامه ۲۸۰۰ ساختمان در قالب پروژه‌های مطالعات خاص، امکان پذیر است. نحوه ساخت و ساز و ضوابط و مقررات سازه‌ای برای سایر مستحدثات در حرایم مذکور، براساس ضوابط و مقررات موضوعه، به ویژه مقررات ملی ساختمان و دیگر استانداردها و آئین‌نامه‌های ملی، است.

۱۶-۱۴: شهرداری تهران، ملزم به تهیه طرح شناسایی و تدقیق محدوده‌های گسلی شهر تهران، ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ طرح تفصیلی، است.

۱۶-۱۵: فعالیت‌ها یا کاربری‌های تجاری تعیین شده در این سند شامل؛ کلیه واحدهای تجاری (مفازه‌ها و صنوف)، فروشگاه‌های بزرگ، شعب بانک‌های دولتی و خصوصی و دفاتر تجاری (بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که طبق قانون تجارت و مشابه آن اداره می‌شوند) است.

تصویره: جزئیات طبقه بندی کلیه عملکردهای مجاز به استقرار در زیرپهنه‌ها، به عنوان یک طرح موضوعی، حداقل ظرف مدت ۲ سال از زمان ابلاغ طرح تفصیلی، براساس مجلد پیوست شماره (۲) ماده (۳) مصوبه طرح تفصیلی، تهیه و به تصویب مراجعتی صلاح، خواهد رسید. تازمان تصویب و ابلاغ ضوابط طرح موضوعی مذکور، ضوابط جاری شهرداری تهران، مشروط به عدم مغایرت با احکام، منویات و ضوابط طرح جامع و تفصیلی جدید و همچنین تطبیق آنها با کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های فرادست (به ویژه مصوبات هیئت دولت و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جمله ضوابط استقرار صنایع و امثال‌هم) ملاک عمل خواهد بود.

۱۶-۱۶: ضوابط ساخت و ساز برای سطح اشغال، میزان تراکم، محل استقرار بنا و تعداد طبقات، در تخریب و نوسازی املاکی که مورد تقاضای مالک و مالکین قرار می‌گیرد، براساس مفاد بند ۷-۳ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی (تراکم ساختمانی - موضوع بند اول فصل دوم این سند) و رعایت سایر ضوابط و مقررات زیرپهنه‌های مربوطه است. شهرداری تهران می‌تواند در مواردی که حقوق مکتبه ملک با ضوابط مذکور مغایر است، نسبت به تأمین حقوق مکتبه در همان ملک یا املاک دیگر، (با امکان پذیری تأمین حقوق مکتبه در املاک دیگر، با رعایت کامل ضوابط زیرپهنه‌ها و سایر ضوابط و مقررات موضوعه، بر مبنای نتایج حاصل از طرح موضوعی ساماندهی نظام حق انتقال توسعه)، اقدام نماید.



۱۶-۱۷: شهرداری تهران ملزم است در خلال بازبینی طرح تفصیلی در سال اول اجرای طرح، نسبت به ثبت ساختمان‌های موجود بلندمرتبه (۱۲ طبقه و بیشتر) در کلیه پهنه‌های استفاده از اراضی، براساس طرح موضوعی بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران، اقدام نماید.

۱۶-۱۸: شهرداری تهران به منظور صیانت از حق شهر در زمینه سیما و منظر شهری و نماسازی، ملزم به اعمال ضوابط و مقررات مصوب برای جلوگیری از اختشاش بصری است. بدین منظور شهرداری موظف است حداقل ۳۰٪ از حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تدوین ضوابط عام نماسازی شهر (شامل نحوه اجرای نما، رنگ، نور، مصالح، عناصر الحاقی، مبلمان شهری و ...) و ضوابط خاص طراحی سیما و منظر شهری، برای مراکز، محورها و گستره‌های شهری اقدام نماید تا پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج، ملاک عمل قرار گیرد.

۱۶-۱۹: هرگونه پیش‌آمدگی ساختمان‌ها در ارتفاع کمتر از ۳/۵ متر از کف معتبر (تراز صفر) در معابر عمومی و خیابان‌های با عرض کمتر از ۱۲ متر در کلیه پهنه‌ها، به منظور تأمین دید مناسب و انتظام بصری و جلوگیری از کاهش فضاهای باز شهری، ممنوع است. در معابر با عرض ۱۲ تا ۲۰ متر، حداقل عمق کنسول ۸۰ سانتی‌متر و از ۲۰ متر به بالا، به استثنای بزرگراه‌ها که ممنوع است، عمق کنسول ۱۲۰ سانتی‌متر است. موارد استثناء در مورد عمق کنسول در شهرداری منطقه تصویب می‌گردد. در معابر زیر ۱۲ متر، پیش‌آمدگی حاصل از پخ‌های به گذر برمنای ضوابط جاری خواهد بود.


۱۶-۲۰: رعایت ضوابط و مقررات معلومین، مطابق مفاد مقررات موضوعه در کلیه ساخت و سازها الزامی است.

۱۶-۲۱: اختلاط سکونت و فعالیت در بخشی از زیرپهنه‌های مختلف به ویژه در زیرپهنه M114 در برخی از مناطق و گستره‌های خاص، محدود به اختلاط سکونت با فعالیت‌های غیرتجاری است.

تبصره: شهرداری تهران در سال اول اجرای طرح تفصیلی، نسبت به تدقیق گستره‌های مختلف سکونت و فعالیت غیرتجاری به منظور تأمین فضاهای خدماتی مورد نیاز شهر اقدام می‌نماید.

۱۶-۲۲: سازمان‌های اجرایی ذیربیط موظف به همکاری با شهرداری تهران برای تهیه و تکمیل لایه‌های حرایم طبیعی و مصنوع در نقشه‌های طرح تفصیلی جدید شهر تهران می‌باشند.

۱۶-۲۳: در کلیه زیرپهنه‌هایی که ساخت و ساز در آنها نیازمند ارائه طرح موضعی ویژه است، طراحی دسترسی‌ها به محدوده طرح و نحوه اتصال آنها به شبکه معابر اصلی و در صورت نیاز طراحی معابر داخلی سایت، می‌بایست با استفاده از استانداردهای ترافیکی به همراه مطالعات عارضه‌سننجی به عنوان بخشی لاینک از طرح توجیهی مورد نظر ارائه شود.



- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران -

۱۶-۲۴: صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحدهای صنعتی در همه پهنه‌های محدوده شهر تهران، به استثنای پهنه فعالیت (S3) مجاز نبوده و در پهنه مذکور، رعایت ضوابط زیست محیطی مصوب دولت برای استقرار صنایع، الزامی است.

۱۶-۲۵: رعایت قوانین و ضوابط مصوب و استانداردهای زیست محیطی اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای ساخت و ساز در محدوده شهر تهران، الزامی است.

۱۶-۲۶: در شهرک‌ها، مجتمع‌ها و مجموعه‌های مسکونی و فضاهای شهری خاص (حرایم امنیتی و ...)، ضمن ثبت وضع موجود براساس طرح‌های مصوب قبلی، شهرداری تهران، موظف است، ظرف مدت سه ماه، با تعیین محدوده، نسبت به تعیین تکلیف این اراضی، اقدام نماید.

۱۶-۲۷: کلیه مصوبات موردنی کمیسیون ماده پنج و یا ابلاغیه‌های کارگروه تطبیق مبنی بر تغییر کاربری و یا نحوه ساخت و ساز که پیش از ابلاغ طرح تفصیلی جدید، مصوب شده باشد، تا مدت یکسال پس از ابلاغ این طرح (تا پایان سال ۱۳۹۱)، جهت اخذ پروانه معتبر بوده و در صورت عدم صدور پروانه در مهلت مقرر، صدور پروانه مجدد مشمول ضوابط طرح تفصیلی جدید است.


۱۶-۲۸: کلیه پروانه‌های ساختمانی صادره تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی جدید، که تا زمان اعتبار پروانه، عملیات ساختمانی را آغاز نموده و مدت اعتبار آن‌ها منقضی نشده باشد، همچنان معتبر بوده و صدور گواهی پایان کار ساختمانی در مورد آن‌ها بلامانع است. در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی در مهلت مقرر در پروانه، مشمول طرح تفصیلی جدید خواهد بود.

۱۶-۲۹: به منظور تحقق پذیری طرح تفصیلی در منطقه ۲۲، رعایت مفاد مصوبه بند ۳ صور تجلیسه ۳۵۷ و مصوبات ۳۵۱ و ۳۵۰ کمیسیون ماده پنج، الزامی است.

۱۶-۳۰: صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران (مصطفوبه ۹/۳ ۱۳۸۶) به محدوده شهر منضم شده‌اند، منوط به واگذاری ۷۰ درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ۳۰ درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید.

۱۶-۳۱: نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک، از کاربری‌های طرح تفصیلی پیشین (از جمله اراضی فاقد کاربری و اراضی و املاک با کاربری‌های خدماتی) به کاربری‌های جدید، منبع از پهنه‌بندی طرح تفصیلی جدید براساس بند یک پیوست شماره پنج طرح جامع جدید شهر تهران قابل اقدام است.

۱۶-۳۲: تسهیلات افزاینده، در طرح تفصیلی جدید، برای تراکم و طبقه، صرفاً مشمول پروانه‌های درخواست‌های جدید اخذ پروانه تخریب و نوسازی املاک می‌شود.



۱۶-۳۳: ساخت و ساز در قطعات ریزدانه پهنه‌های مسکونی عام، و براساس سطح اشغال پهنه و متناسب با وسعت

قطعه، به قرار زیر است:

(الف): در اراضی و املاک پهنه R، با وسعت کمتر از ۵۰ مترمربع (طبق سند مالکیت)، شهرداری با اولویت اقدام به تملک نموده، و در صورت عدم تملک، به شرط رعایت اصلاحی و بدون الزام به تامین پارکینگ، احداث صرفاً یک واحد مسکونی (در زیرزمین و همکف) با حداکثر سطح اشغال ۸۰ درصد در املاک مذکور، مجاز است.

(ب): ساخت و ساز در قطعات واقع در پهنه سکونت (R)، با مساحت ۵۰ تا ۱۵۰ مترمربع، با رعایت برهای اصلاحی و حدائق عرض معبر ۶ متر، در سه طبقه روی پیلوت، و یا طبق ضوابط زیرپهنه مربوطه، مجاز است.


۱۶-۳۴: شهرداری تهران ملزم است در فرایند بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران، در سال اول پس از ابلاغ طرح، نسبت به بررسی منطقه‌ای و تدقیق اندازه قطعه و عرض معبر کلیه پهنه‌ها اقدام نماید.

۱۶-۳۵: در کلیه پهنه‌های استفاده از اراضی، در صورت تمایل مالک به ساخت و ساز با تراکم و طبقات کمتر، صدور مجوز بلامانع است.

۱۶-۳۶: در کلیه پهنه‌های استفاده از اراضی، اعمال ضوابط تشویقی برای افزایش تراکم و طبقات، حداکثر دو طبقه بیشتر از حداکثر تراکم و طبقات مجاز جداول پهنه‌بندی، مجاز است.


۱۶-۳۷: با تصویب طرح تفصیلی جدید شهر تهران، کلیه ضوابط و مقررات ملک عمل پیشین شهرداری تهران، مغایر با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید تهران، لغو و در کلیه مواردی که مفاد ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران، مسکوت بوده و یا بلاتکلیف باشد، ضوابط و مقررات پیشین، تا زمان بازنگری آن ملک عمل است. ضوابط و مقررات تكمیلی در کارگروه تطبیق طرح تفصیلی شهر تهران، که در دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران، تشکیل گردیده، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، که در صورت مغایرت با ضوابط و مقررات طرح-های جامع و تفصیلی، می‌باید پس از تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران، جهت اجراء به شهرداری‌های مناطق بیست و دوگانه، ابلاغ شود.

۱۶-۳۸: شهرداری تهران برای ساماندهی ساز و کاری مناسب برای اجرای طرح تفصیلی یکپارچه جدید شده تهران و در جهت اجرای ماده (۱۴) مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، ملزم است ظرف مدت سه ماه نسبت به تدوین آیین‌نامه‌ای برای تعیین چارچوب تشکیلاتی (از شورای معماری منطقه تا کمیسیون عالی راهبری اجرای طرح تفصیلی) و فعالیت این ساز و کار، اقدام نماید.



جدول شماره (۱۱): فعالیت‌های مجاز به استقرار در مرکز محله به عنوان خدمات پشتیبان سکونت


ردیف	تفصیل
۱	خواربارفروشی، سوپرمارکت، بقالی، قصابی، عرضه مواد پرتوئینی، عطاری، لبنتی و سایر مایحتاج اولیه و روزانه.
۲	نانوایی (انواع نان ماشینی و سنتی)
۳	فروش انواع میوه، سبزی و صیفی جات
۴	فروش آجیل و خشکبار، قنادی و فروش کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، چای، آدامس، ادویه‌جات، داروهای گیاهی، برنج و دخانیات)
۵	آزانس تاکسی و اتومبیل سبک؛ دفاتر اداری کرایه سایر وسایط نقلیه سبک و پیک‌های موتوری (بادپا)، اجاره ماشین سواری، موتورسیکلت و دوچرخه
۶	اتوشویی و خشکشویی، لباسشویی
۷	کفاشی
۸	خیاطی و تعمیر انواع پوشاک، اتیکت‌دوزی، برازی، برده‌دوزی، گلدوزی
۹	آرایشگاه‌ها و انواع خدمات آرایشی
۱۰	بنگاه املاک، آزانس مسکن و کلیه دفاتر مشاور معاملات ملکی زمین، باغ، ساختمان و مزرعه
۱۱	فروش انواع لوازم تحریر و نوشت‌افزار
۱۲	لوازم بهداشتی، آرایشی و زیبایی
۱۳	تعمیرگاه‌های لوازم خانگی، آشپزخانه، برقی و الکتریکی
۱۴	فروشگاه کوچک منسوجات و لوازم آن (پارچه، کاموا، گوبلن، پتو، لحاف، ملافه، حolle و ...)
۱۵	قهوه‌خانه، چایخانه، انواع نوشیدنی‌های سنتی (عرقیجات)
۱۶	کافی‌شای، کافه‌تریا و عرضه و فروش آبمیوه، بستنی، فالوده و ...
۱۷	اغذیه فروشی، ساندویچ فروشی (همبرگر، پیتزا، فلافل و ...)
۱۸	رستوران با خدمات محدود (چلوکبابی، مرغ سوخاری و کنترکی، جوجه کبابی و ...)
۱۹	سفره‌خانه‌های سنتی و عرضه انواع اغذیه سنتی و محلی
۲۰	کبابی، حلیم‌بزی، آشپزی، طباخی، دیزی‌سر، حلیم‌بزی، و ...
۲۱	فروش اسباب‌بازی، ادوات و آلات هنری (موسیقی، نفاشی و ...)
۲۲	فروش کالاهای ورزشی، سرگرمی و تفریحی
۲۳	فروشگاه‌های کوچک عرضه کامپیوتر، لوازم و خدمات آن (نرم افزار و سخت افزار)
۲۴	عرضه و توزیع انواع نوارها و نرم افزارهای پخش صدا و موسیقی، فیلم‌های سینمایی، ویدئویی نظیر ویدئوکلوب‌ها، گیم‌نوت‌ها و سایر محصولات اوقات فراغت خانوارها
۲۵	فروش گل و گیاه
۲۶	دفاتر خدمات الکترونیک
۲۷	دفاتر مهندسی و یا مهندسین مشاور، استناد رسمی (ازدواج و طلاق)، پزشکی، وکلاء (براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و قوانون مصوب مربوطه در مجلس شورای اسلامی)
۲۸	پارکینگ‌های طبقاتی محله‌ای رمپی و مکانیزه
۲۹	شعب محله‌ای بانک‌ها



ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران


جدول شماره (۱۲): عملکردهای مجاز به استقرار در پهنه مختلط سکونت و فعالیت اداری، تجاری و خدمات (M11)

عملکرد	گروه های فرعی	کاربری کلی	گروه های اصلی
انواع الگوهای مکن براساس ضوابط و مقررات خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات پانسیون	سکونت خانوارها خدمات خوابگاهی	سکونت دسته جمعی	سکونت یا اقامت
بنگاه معاملاتی و فروش اتومیل فروش، خدمات و تعمیرات دوچرخه و موتورسیکلت و اتومیل کارواش	فروش اتومیل خدمات اتومیل	عملکردهای مرتبط با اتومیل	
فروش قالی و قالیچه و گلجه و گلیم فروش مبلمان (انواع میز و صندلی، برد، فرش، قالی، موکت و ...)	فروش و خدمات مرتبط با لوازم، تجهیزات و تأسیسات خانگی، اداری و ساختمانی		
فروش لوازم و تجهیزات باگانی (خدمات و فروش لوازم تخصصی باگانی، بوته و گیاه و ...)			
فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی (لوازم صوتی - تصویری و ...)			
ابزار، رنگ فروشی			
قفل و کلیدسازی			
خدمات و تعمیرات لوازم خانگی			
فروش و خدمات کامپیوتر (نرم افزار)			
فروش و خدمات کامپیوتر (سخت افزار)			
فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری			
فروش و خدمات گوشی های موبایل			
فروش بوشاک، کفش، طلا و جواهر، منسوجات			
فروش وسائل خرازی			
فروش کالاهای ورزشی			
فروش کالاهای سرگرمی و اسباب بازی			
فروش ادواء موسیقی			
فروش لوستر و آینه شمعدان			
فروش کتاب، مجله، روزنامه			
فروش لوازم تحریر و مهندسی			
فروش صنایع دستی			
گل فروشی			
فروش تابلو، مجسمه، عیقه و سایر محصولات هنری			
سمساری، امانت فروشی			
فروش ظروف آشپزخانه			
فروش لوازم کادویی			
عرضه توزیع انواع فیلم های سینمایی، ویدئویی؛ نوارها و نرم افزارهای پخش موسیقی			
خواربار فروشی، سورپر مارکت، نانوایی، بقالی، قصابی، عرضه مواد بروتینی، لبنتی و سایر مایحتاج اولیه			
سیوه و سیزی فروشی			




ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

کالاهای خوراکی و بیوه (فهود، شیرینی، شکلات، چای، خشکبار)			
عطاری و ادویه فروشی			
داروخانه و دراگ استور	فروش کالاهای مرتبط با سلامتی و مراقبت های فردی		
لوازم آرایشی و زیبایی			
لوازم مربوط به چشم و عینک			
شعب بانک های دولتی و خصوصی	بانک ها		
صرافی			
صندوق های قرض الحسن و سایر مؤسسات مالی - اعتباری	واحدهای اعتباری و مالی	امور مالی و بیمه	
عرضه اوراق بهادر و سهام و مدیریت، کارگزاری ها و خدمات تبادل اوراق بهادر	واحدهای سرمایه گذاری و اوراق بهادر		
موزسات بیمه دانا، البرز، ایران و غیره	سایر مؤسسات مالی و اعتباری		
بنگاه های معاملات ملکی زمین؛ باغ، ساختمان و مزرعه	معاملات ملکی	معاملات ملکی و اجاره و کرایه کالا	
اجاره دورچرخه			
اجاره کالاهای تغیریجی	اجاره و کرایه کالا		
دفاتر خدماتی، حمل و نقل و اتوبارها	ارایه خدمات مسافرتی و جابجایی		
آزادس تاکسی و اتومبیل کرایه و بیک موتوری			
دفاتر ازدواج و طلاق			
دفاتر استاد رسمی		خدمات قانونی و حقوقی	
دفاتر وکلا			
دفاتر فروش بلیط هوایپما، قطار، اتوبوس			
دفاتر تورها و آزادس های مسافرتی	خدمات مسافرتی		
دفاتر فنی (فوکی، نایپ، زیراکس، صحافقی، پلات و پرینت ...)			
دفاتر مهندسین مشاور و مشابه آن			
فعالیت های صنعتی و مشاوره ای در کسب و کار و حرف، دفاتر تبلیغاتی و مؤسسات کاریابی، دفاتر شرکت های خصوصی	خدمات فنی و حرفة ای		
عکاسی ها			
دفاتر شرکت های خدمات ارتباطی (کافی نت، سیم کارت و ...)		خدمات فنی، علمی و حرفة ای	
خدمات سراییداری و نظافت			
آرایشگاه			
موزسات ترمیم مو و زیبایی	ارایه خدمات شخصی و خانوارها		
خشک شونی و لباس شونی			
خیاطی و تعمیر انواع پوشاک			
هترهای تجمیعی و موسیقی			
مدیریت، تجارت، حسابداری، نقشه کشی و مشابه آن			
کامپیو			
خیاطی و ...			
هترهای تعبیه و ترمیمی	آموزشگاه های خصوصی، علمی، فنی و شخصی		
ورزشی			
سایر آموزشگاه ها و موزسات آموزشی			




- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران -

رستوران با خدمات کامل fast food پیتزا، ساندویچ، رستوران با خدمات محدود، چلو کبابی کافی شاپ، کافه تریا کبابی، حلیم، جگرکی طبخی، دیزی سرا آبیوه فروشی، بستنی یا قالوده فروشی وغیره مراکز تهیه غذا و پیمانکاران غذایی سفره خانه های سنتی قهوة خانه، چایخانه	خدمات غذایی	
بارگاه‌گوی عمومی (طبقاتی)	حمل و نقل درون شهری	تاسیسات و تجهیزات شهری
رسانه ها دفاتر مطبوعات سالن های کنسرت و نمایش آمفی تئاتر موزه های تاریخی موزه های آثار هنری و نمایشگاه ها گالری ها، نگارخانه ها فرهنگسرای، کتابخانه، کانون های پرورش فکری، خانه فرهنگ سالن های ورزشی مانند بدنسازی و زیمناستیک و ... سالن های بیلاراد، بولیگ و ... سالن ها و تالارهای برگزاری جشن محوطه های رویاز اسکیت و سایر مجموعه های کوچک تفریحی	رسانه ها اجرای تئاتر، فیلم، نمایش یا موسیقی موزه ها سالن های ورزشی	فرهنگی اوقات فراغت ورزشی
مهد کودک، آمادگی دستان راهنمایی دیرستان پیش دانشگاهی هزستان ها و مراکز فنی و حرفه ای و کار و دانش خدمات تحصیلی وابسته و تخصصی (مطلوبین ذهنی، جسمی و ...) کلاس های نهضت سوادآموزی و امثال آن مراکز و مؤسسات تحقیقاتی دفاتر پست انجمن ها، کانون ها ر تشکل های غیر رسمی (NGO ها)، مؤسسات خیریه آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی، سی تی اسکن و MRI فیزیوتراپی و رادیولوژی کلینیکی، خصوصی، ماختمان پزشکان، خواهی محدود و تزریقات مطب، واحد تزریقات و پاپسان پایگاه های اورژانس و فوریت های پزشکی	آموزشی رسمی آموزشی غیر رسمی آموزشی عالی ادارات دولتی ادارات عمومی خدمات درمانی بخش خصوصی	آموزشی خدماتی
شهردار تهران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نماینده وزارت راه و شهرسازی نماینده وزارت نماینده وزارت نماینده وزارت پیروزی نماینده سازمان حفاظت محیط زیست نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری		



ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران


درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان	سرپایی		
مراکز تنظیم خانواده و مشاوره و خانه بهداشت			
مراکز انتقال خون و بانک خون	امداد اجتماعی		
خدمات کودکان و نوجوانان (دارالتأدیب، پرورشگاه)، شیرخوارگاه			
ارائه خدمات به سالخوردگان و معلولین و خانه مالمدنان	جهانگردی و اقامتی		
زائرسرا و مسافرخانه			
هتل آپارتمان‌ها			



- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران


جدول شماره (۱۳): عملکردهای مجاز در پینه مختلط سکونت و فعالیت‌های صنعتی و کارگاهی (M12)

گروه‌های اصلی	گروه‌های فرعی	کاربری کلی	عملکرد
سکونت یا اقامت			انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات
	سکونت خانوارها		خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات
	سکونت دسته جمعی	خدمات خوابگاهی	بنگاه معاملاتی و فروش اتومیل
	عملکردهای مرتبط با اتومیل	فروش اتومیل	فروش، خدمات و تعمیرات دوچرخه و موتورسیکلت و اتومیل
	خدمات اتومیل		فروش قالی و قالیچه و گبه و گلیم
			فروش میلان (انواع میز و صندلی، پرده، فرش، قالی، موکت و ...)
	فروش و خدمات مرتبط با لوازم، تجهیزات و تأسیسات خانگی، اداری و ساختمانی		فروش لوازم و تجهیزات باغبانی (خدمات و فروش لوازم تخصصی باغبانی، بوته و گیاه و ...)
			فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی (لوازم صوتی - تصویری و ...)
			ابزار، زنج فروشی
			قفل و کلیدسازی
			خدمات و تعمیرات لوازم خانگی
			فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری
			فروش و خدمات گوشی‌های موبایل
			فروش پوشاک، کفش، طلا و جواهر، منسوجات
			فروش و سایپل خرازی
	فروش و خدمات مرتبط با کالاهای مصرفی با دوام		فروش کالاهای سرگرمی و اسباب بازی
			فروش ادوات موسیقی
			فروش کتاب، مجله، روزنامه
	عملکردهای خرد		فروش لوازم تحریر و مهندسی
	فروشی یا فروش خدمات		فروش صنایع دستی
			گل فروشی
	فروش دیگر کالاهای مصرفی		فروش تابلو، مجسمه، عتیقه و سایر محصولات هنری
			سمساری و امانت فروشی
			فروش ظروف آشیخانه
			فروش لوازم کادویی
	فروش مواد خوراکی		خواربارفروشی، سوپر مارکت، نانوایی، بقالی، قصابی، عرضه مواد پرتوئینی، لیوانی
			میوه و سبزی فروشی
			کالاهای خوراکی ویژه (فهود، شیرینی، شکلات، چای، خشکبار)
			عطایی ادویه فروشی
	فروش کالاهای مرتبط با سلامتی و مرابت‌های فردی		داروخانه و دراگ استور
			شعب بانک‌های دولتی و خصوصی
			اجاره ماشین سواری و دوچرخه
	اجاره و کرایه کالا		دقائق خدماتی، حمل و نقل و اتوبوسها
	خدمات فنی، علمی و حرفه‌ای		آزادسازی تاکسی و اتومیل کرایه و پیکان مونوری
	جایگاهی		



- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران -


فعالیت‌های صنفی و مشاوره‌ای در کسب و کار و حرف، دفاتر تبلیغاتی و مؤسسات کاریابی، دفاتر شرکت‌های خصوصی	خدمات فنی و حرفه‌ای		
عکاسی‌ها			
خشکشوئی و بلس‌شوئی	ارایه خدمات شخصی و خانوارها		
خطاطی و تعمیر انواع پوشاش			
رسوران با خدمات کامل			
رسوران های سرپایی و fast food			
پیتراء، ساندویچ، رستوران با خدمات محدود، چلو کبابی			
کافی شاپ، کافه تریا			
کی‌آی، حلیم، جگگرکی			
طباطبایی، دیزی سرا			
آبمیوه فروشی، بستنی یا فالوده فروشی وغیره			
سفره‌خانه‌های سنتی			
قهوة خانه، چایخانه			
کلبه کارگاه‌های کوچک پاک			
جواهرسازی			
تولید عروسک، اسباب بازی و اسباب سرگرمی و آلات موسیقی			
تولید لوازم دفتری			
ساخت و تولید تابلو			
بار کینگ عمومی (سریاز یا سرپوشیده)	حمل و نقل درون شهری	خدمات حمل و نقل (نام تشکیلات مرتبه با جابجایی کالا یا مسافر)	تولیدی - صنعتی
پارک‌های محلی (پارک‌های کودک، بوستان‌های عمومی)	پارک‌ها	فضای سبز	تاسیسات و تجهیزات شهری
سالن‌های ورزشی مانند بدنسازی و زیمناستیک و ...			
سالن‌های بیلیارد، بولینگ و ...	سالن‌های ورزشی	ورزشی	اوقات فراغت
سالن‌های ورزش‌های توپی			
محوطه‌های رویاز اسکیت و سایر مجموعه‌های کوچک تفریحی		تفریحی	
مهد کودک، آمادگی	آموزشی رسمی	آموزشی	
ادارات و دفاتر پست	ادارات دولتی		
مطب، واحد توزیریات و پاسمان	خدمات درمانی بخش خصوصی		خدماتی
پایگاه‌های اورژانس فوریت‌های پزشکی	خدمات سیار با بیماران	بهداشتی و درمانی	
درمانگاه و مرکز بهداشت و درمان	سرپایی		



ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

جدول شماره (۱۴): عملکردهای مجاز در پهنه مختلط سکونت و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری - اختلاط فرهنگی - تفرجی (M21)

عملکرد	گروه های فرعی	گروه کاربری کلی	گروه های اصلی
انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات	سکونت خانوارها		
خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات پانسیون	خدمات خوابگاهی	سکونت دسته جمعی	سکونت یا اقامت
فروش قالی و قالیچه و گبه و گلبم	فروش و خدمات مرتبط با لوازم، تجهیزات و تأسیسات خانگی، اداری و ساختمانی		
فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری			
فروش و خدمات گوشی‌های موبایل			
فروش پوشاک، کفش، طلا و جواهر، منسوجات (Fashion)			
فروش وسایل خرازی			
فروش کالاهای ورزشی	فروش و خدمات مرتبط با کالاهای مصرفی با دوام		
فروش کالاهای سرگرمی و اسباب بازی			
فروش ادوات موسیقی			
فروش کتاب، مجله، روزنامه			
فروش لوازم تحریر و مهندسی			
فروش صنایع دستی			
گل فروشی			
فروش تابلو، مجسمه، عتیقه و سایر محصولات هنری	فروش دیگر کالاهای مصرفی		
عرضه توزیع انواع فیلم‌های سینمایی، ویدئویی، نوارها و نرم‌افزارهای پخش موسمی			
خواربارفروشی، سوپر مارکت، نانوایی، بقالی، قصابی، عرضه مواد پروتئینی، لبیاتی و سایر مایحتاج اولیه	فروش مواد خوراکی		
میوه و سبزی فروشی			
کالاهای خوراکی و زیزه (فهود، شیرینی، شکلات، چای، خشکبار)			
عطاری و ادویه فروشی			
داروخانه و دراگ استور	فروش کالاهای مرتبط با سلامتی و مراقبت‌های فردی		
لوازم آرایشی و زیبایی			
لوازم مربوط به چشم و عینک			
شعب بانک‌های دولتی و خصوصی	بانک‌ها		
صرافی			
اجاره ماشین سواری و دوچرخه	معاملات ملکی و اجاره و کرایه کالا		
اجاره کالاهای تفریحی			
آزادس تاکسی و اتومبیل کرایه و پیک موتوری	ارایه خدمات مسافرتی و جابجایی		
دفاتر فروش بیلیط هوایپام، فطار، اتوبوس			
دفاتر تورها و آزادس‌های مسافرتی	خدمات مسافرتی		



شهردار تهران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

نماینده وزارت راه و شهرسازی

نماینده وزارت کشور

نماینده وزارت حجat کشاورزی


نماینده وزارت نیرو

نماینده سازمان حفاظت محیط زیست

نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران


خدمات فنی و حرفه ای			
آموزشگاه های خصوصی، علمی، فنی و تخصصی			
خدمات غذایی	خدمات فنی، علمی و حرفه ای		
خدمات حمل و نقل	(تمام تشكیلات مرتبط با جابجایی کالا یا مسافر)	تاسیسات و تجهیزات شهری	
حمل و نقل درون شهری			
رسانه ها			
اجرای تئاتر، فیلم، نمایش یا موسیقی		فرهنگی	اوقات فراغت
موسیقی			
موزه ها			
سالن های ورزشی			
تفریحی			
آموزشی رسمی		آموزشی	
ادارات عمومی			
امور بین الملل		اداری	
خدمات درمانی بخش خصوصی			
خدمات سیار با بیماران سرپایی			
بهداشتی و درمانی			
جهانگردی و اقاماتی			



ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

جدول شماره (۱۵): عملکردهای مجاز در پهنه مختلط سکونت فرهنگی و گردشگری - اختلاط ویژه (M22)

عملکرد	گروه های فرعی	گروه های اصلی
أنواع المکانات مسكن براساس ضوابط و مقررات	سکونت خانوارها	سکونت یا اقامت
پانسیون	خدمات خوابگاهی	سکونت دسته جمعی
فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری	فروش و خدمات مرتبط با کالاهای مصرفی با دوام	
فروش و خدمات گوشی های موبایل		
فروش صنایع دستی		
گل فروشی		
فروش تابلو، مجسمه، عینقه و سایر محصولات هنری	فروش دیگر کالاهای مصرفی	
عرضه توزیع انواع فیلم های سینمایی، ویدئویی، نوارها و ترم افزارهای پخش موسیقی		
خواربارفروشی، سوپر مارکت، نانوایی، بقالی، قصابی، عرضه مواد پرتوتینی، لبناتی و سایر مایحتاج اولیه	فروش مواد خوراکی	عملکردهای خرده فروشی با فروش خدمات
عطاری و ادویه فروشی		
داروخانه و دراگ استور	فروش کالاهای مرتبط با سلامتی و مراقبت های فردی	
لوازم آرایشی و زیبایی		
لوازم مربوط به چشم و عینک		
شعب بانک های دولتی و خصوصی	بانک ها	
صرافی		
اجاره ماشین سواری و دوچرخه	اجاره و کرایه کالا	معاملات ملکی و اجاره و کرایه کالا
اجاره کالاهای ترقیتی		
آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه و پیک موتوری	ارایه خدمات مسافرتی و جابجایی	
دفاتر فروش بلیط هواییما، قطار، اتوبوس	خدمات مسافرتی	
دفاتر تورها و آژانس های مسافرتی		
عکاسی ها		
دفاتر شرکت های خدمات ارتباطی (کافی نت، سیم کارت و...)	خدمات فنی و حرفه ای	
رستوران با خدمات کامل		
رستوران های سرپایی و fast food		
پیتزا، ساندویچ، رستوران با خدمات محدود، چلوکبابی		خدمات فنی، علمی و حرفه ای
کافه شاب، کافه تریا		
کبابی، حلیم، جگرگی		
طبقه، دیزی سرا	خدمات غذایی	
آبمیوه فروشی، بستنی یا قالوده فروشی وغیره		
سفره خانه های سنتی		
فهوده خانه، چایخانه		
بازارهای موقت	بازارهای روز	مجتمع های تجاری
پایانه های حمل و نقل درون شهری (تاكسي و خودروهای سبک)	حمل و نقل درون شهری	خدمات حمل و نقل (تمام)
		ناسبات و تجهیزات



- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران -

شهری	نشکلات مرتبط با جابجایی کالا یا مسافر		پایانه‌های جابجایی مسافر توسط خودروهای دربستی
			پارکینگ عمومی (سرباز یا سرپوشیده)
		اجرای تئاتر، فیلم، نمایش یا موسیقی	سالن‌های کنسرت و نمایش (رویاز) سینما با شرایط ویژه
	فرهنگی	موزه ها	تئاتر رویاز موزه‌های تاریخی
اوقات فراغت		ورزشی	موزه‌های آثار هنری و نمایشگاه‌ها گالری‌ها، نگارخانه‌ها
		آموزشی	کتابخانه و خانه فرهنگ
		اداری	انجمن‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های غیردولتی (NGO‌ها)، مؤسسات خیریه
خدماتی	بهداشتی و درمانی	خدمات سیار با بیماران سرپاسی	پایگاه‌های اورژانس و فوریت‌های پزشکی درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان
	جهانگردی و اقامتی		زانرسا و مسافرخانه هتل آپارتمان‌ها

